


Projekto rengėjas	UAB „Erdvės norma“ Į.k. 235702150 projekto vadovė Asta Prikockienė  KPD atest. nr.0710, išduotas 2020-11-09 tel. 8-656-39334
Kultūros paveldo objektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio (un.KVR kodas 1158), Dievo kūno bažnyčia (un.KVR kodas 22358)
Kompleksas	DOMINIKONŲ VIENUOLYNŲ ANSAMBLIS (un.KVR kodas 1158)
Projekto pavadinimas	DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G.31, KAUNE (un.KVR kodas 22358) RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS
Žymuo	V31-2023-TVDP
Statytojas	VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba
	Kaunas, 2023 kovo mėn

<i>Kompleksas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)
<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

PROJEKTO SUDĖTIS

<i>Nr</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Žymuo/ lapų kiekis</i>
1.	RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (KONSERVAVIMAS, RESTAURAVIMAS, REMONTAS) PROJEKTAS	V31-2023-TVDP
2.	STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS	V31-2023-TVDP - SSK

<i>Projektas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune rūšio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

BYLOS TURINYS

<i>Nr</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Žymuo/ lapų kiekis</i>
	DOKUMENTAI	
1.	Ansamblio KVR aprašas	2 lapai
2.	Pastato KVR aprašas	2 lapai
3.	Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos	4 lapai
4.	Tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų derinimas	3 lapai
5.	Interjero tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai	48 lapai
6.	Sklypo planas	2 lapai
7.	Sklypo NT išrašas	2 lapai
8.	Sklypo dalies topo nuotrauka	3 lapai
9.	Pastato RC išrašas	4 lapai
10.	Igaliojimai	2 lapai
11.	Patalpų apmatavimo planai ir pjūviai	11 lapų
12.	Atestatų kopijos	2 lapai
	SPRENDINIAI	
13.	Aiškinamasis rašas	V31-2023-TVDP-AR-1/7
14.	Techninės specifikacijos	V31-2023-TVDP-TS-1/3
15.	Rūšio planas	V31-2023-TVDP-01
16.	S-12 Pamatas S-15 Rūšio akmens ir raudonų plytų mūro sienos	V31-2023-TVDP-02
17.	S-5 Vidaus patalpų angos. Švieslangiai S-22 Raudonų plytų mūro sąramos	V31-2023-TVDP-03-1/3
18.	XVIa-XVIIa laiptinės S-6 Vidaus patalpų nišos S-22 Raudonų plytų mūro sąramos	V31-2023-TVDP-04 -1/2
19.	S-5 Vidaus patalpų angos. S-6 Vidaus patalpų nišos S-22 Raudonų plytų mūro sąramos	V31-2023-TVDP-05
20.	S-15 Plytų mūro cilindriniai skliautai	V31-2023-TVDP-06
21.	Darbų kiekių žiniaraštis	V31-2023-TVDP-KŽ

Bendrinti

Dominikonų vienuolyno ansamblis

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

1158

Pilnas pavadinimas

Dominikonų vienuolyno ansamblis

Adresas

Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31

Įregistravimo registre data

1992-05-26

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą

Kompleksas

Seni kodai**Kodas registre iki 2005.04.19:** G35K**Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė:** AtV141**Kompleksą sudaro**

1. Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia (22358);
2. Dominikonų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas (22359);
3. Dominikonų vienuolyno ansamblio tvora su vartais (22360);

Teritorijos**KVR objektas:** 3288.00 kv. m**Vertingųjų savybių pobūdis**

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **plano struktūra, turinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja Dievo Kūno bažnyčia, vienuolyno namas ir tvora su vartais; sudaro vidaus kiemą P teritorijos dalyje** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 1-5, 7-8; BR Nr. 1, 3-4; FF Nr. 1-9; 2014 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas, nežymiai žemėjantis į R** (-; -; FF Nr. 1-10; 2014 m.); **Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinis sluoksnis 2978, AR10;**

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **teritorijos apsodinimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis** (-; -; FF Nr. 1-5, 7-10; 2014 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **Kauno senamiesčio teritorija 20171, U15.**

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **1631 m. sklypas priklausė karališkajam sekretoriui Dominykui Narkevičiui, kuris kartu su namu jį užrašė dominikonams. 1641 m. Upytės maršalka Kristupas Bialozoras ir Jonas Varlauskis**

atidavė dominikonams greta stovėjusius pastatus. Apie 1678 m. šiame sklype imtas kurti dominikonų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. 1682-1690 m. bažnyčios statybos užbaigimo ir interjero įrengimo darbams vadovavo architektas Pjėtras Putinis (1633-1699). 1845 m. caro įsakymu bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. 1863-1866 m. bažnyčia rekonstruota į stačiatikių cerkvę. Vienuolyno namas 1862 m. remontuotas bei pritaikytas gimnazijos direktoriaus ir mokytojų butams. 1919 m. bažnyčia gražinta katalikams, 1920-1921 iš dalies rekonstruota. 1965 m. bažnyčia pritaikyta kino teatrui, kuris veikė iki 1990 m. Vienuolyno namas po Antrojo pasaulinio karo buvo vyskupijos kurija ir butai. Šiame pastate 1919 - 1924 m. gyveno kalbininkas Jonas Jablonskis (1860 - 1930) bei 1920 - 1922 m. gyveno rašytojas Vincas Krėvė - Mickevičius (1882-1954). Šiuo metu bažnyčia ir vienuolyno namas priklauso Kauno arkivyskupijos kurijai.

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1996-12-23; Nr: 161 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr: JV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-02-11; Nr: KPD-RM-2075; Aktas TRP Papildomi duomenys
4. Ikonografija; 2014-02-18; Nr: ID-107222; IKONOG Nr. 1 IKONOG Nr. 2 IKONOG Nr. 3 IKONOG Nr. 4 IKONOG Nr. 5 IKONOG Nr. 6 IKONOG Nr. 7 IKONOG Nr. 8 IKONOG Nr. 9 IKONOG Nr. 10 IKONOG Nr. 11 IKONOG Nr. 12 IKONOG Nr. 13 IKONOG Nr. 14
5. Brėžiniai; 2014-02-18; Nr: ID-107223; BR Nr. 1 BR Nr. 2 BR Nr. 3 BR Nr. 4 BR Nr. 5
6. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-03-10; Nr: KPD-RM-2075/1; Registravimo Registre data: 2020-03-13; Aktas_KPD-RM-20751.pdf TRP

Šaltiniai ir medžiagos

1. ČERBULĖNAS, K. Dievo Kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolynas, Vilniaus g. 31/1. Kauno architektūra. Vilnius. 1991, p. 333-335
2. JANKEVIČIŪTĖ, Giedrė. Dailė ir valstybė. Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 270
3. KVIKLYS, Bronius. Lietuvos Bažnyčios, t. III. Kauno arkivyskupija. 1983, Chicago, p. 118-119
4. Lietuvos architektūros istorija: nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. Vilnius, 2000, t. 3, p. 151
5. Lietuvos architektūros istorija: nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Vilnius, 1994, t. 2, p. 109-111
6. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 366
7. MEŠKAUSKIENĖ, Asta, MAČIULIS, Egidijus. Dievo kūno bažnyčia, G35K1, Vilniaus g. 33/1. Projektavimo ir tvarkymo darbų programa, t. I. Vilnius. 2002. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
8. Namas. Kultūros vertybės duomenų byla. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, IR113
9. OKSAS, Jurgis. Buv. dominikonų vienuolyno ansamblis. Istoriniai tyrimai, Kaunas, 1987. VAA, f. 1019, ap. 11, b. 2454
10. PARČIAUSKAS, V. 300 vietų kino teatras Kaune. Statybinė dalis, t. I, 1963. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 7211
11. PEREVIČIENĖ, L. Dominikonų vienuolyno I aukšto septynių patalpų architektūriniai tyrimai. Kaunas, 1997. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
12. PURVINSKIENĖ, G. Istorinė pažyma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
13. RUPEIKIENĖ, Marija, STASIUKAITIENĖ, Ona. Dominikonų vienuolyno ansamblis. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, G35K
14. SAMUOLYTĖ, G. Dominikonų bažnyčios Kaune, G35K, Vilniaus g. 33-1 pagrindinio fasado polichrominiai tyrimai, 2000. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
15. ŠPIKAS, K. Gyv. namas Kaune, Vilniaus g. 4. Kapitalinis remontas. Priešprojektiniai darbai. Tyrimai, 1982. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 7204
16. ŠPIKAS, K. Gyv. namas Kaune, Vilniaus g. 4. Kapitalinis remontas. Architektūriniai – archeologiniai apmatavimai, 1984. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 7205
17. VIEŠTAUTAS, R. Buv. dominikonų vienuolyno Dievo kūno bažnyčia, G35K. Bažnyčios stogo tyrimų ir restauravimo projektiniai pasiūlymai. Kaunas, 2005. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas

Nuotraukos

Bendrinti

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

22358

Pilnas pavadinimas

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia

Adresas

Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31

Įregistravimo registre data

1996-12-23

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G35K1

Priklauso kompleksuiDominikonų vienuolyno ansamblis**Eil.Nr. komplekse**

1

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. tūris - **kryžiaus formos plano, dvibokštė, vienanavė su transeptu, pusapskrite apside, 2 a. zakristija ŠV dalyje, su pastoge ir rūšiais - kriptomis** (zakristija pristatyta XIX a. pr.; apsidė pristatyta 1863-1866 m.; zakristijos V fasado dalis glaudžiasi prie vienuolyno pastato; -; IKONOG Nr. 5-10; BR Nr. 1-4; FF Nr. 14-24; 2014 m.); **stogo forma - zakristijos - vienslaitė, pagrindinio tūrio, transepto - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė** (-; -; FF Nr. 16-23, 25; 2014 m.); **stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas** (zakristijos stogo danga netyrinėta; būklė patenkinama; FF Nr. 25; 2014 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **vienos navos su transeptu, presbiterija, užbaigta pusapskrite apside Š dalyje ir 2 a. zakristija ŠV dalyje** (1965 m. bažnyčioje sumontuoti gelžbetoniniai perdenginiai, bažnyčios vidaus erdvę suskaidę į dvi dalis; pakitę; IKONOG Nr. 8; BR Nr. 1, 3-4; FF Nr. 14-24; 2014 m.); **sienu angos, nišos - vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis** (dalis angų rekonstruotos, užmūrytos, įrengtos nišos; būklė bloga; FF Nr. 36, 38-40, 71, 88; 2014 m.); **vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis** (dalyje patalpų nišos įrengtos vietoj buvusių durų angų; autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 44-49, 69-70, 75-77, 82, 86; 2014 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus XIX a. vid. perdurbimus, kurių metu, rekonstruojant bažnyčią į cerkvę, nugriauti buvę transepto, presbiterijos barokiniai frontonai, P fasade buvęs barokinis frontonas perdarytas naujai, išmūryti arkiniai apvadai, puskolonės; rekonstruotos dalis fasadų angų; taip pat perdurbimus sovietiniu laikotarpiu, kuomet pritaikant bažnyčią kino

teatrui, iškirsta naujų, užmūrytos senosios angos; architektūros elementų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 5-7, 9-11; FF Nr. 14-33; 2014 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado šonuose dvejį kvadrato plano bokšteliai** (autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama; IKONOGRAFIJA Nr. 6, 9-11, FF Nr. 14-17, 26-27; 2014 m.); **P fasado tinkuoto plytų mūro frontonas** (rekonstruotas 1863-1866 m.; autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama; IKONOGRAFIJA Nr. 5, 9, 11; FF Nr. 14-16, 27; 2014 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - akmeninė mozaika P fasade „Kristaus galva“ (1932-1934 m. aut. Juozas Mikėnas (1901-1964) ir Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius (1910-1990); būklė patenkinama; FF Nr. 30; 2014 m.); P fasado įrašo fragmentas „Garnison - Kirche (?)“ (atsidengęs iš dalies, netyrinėta; būklė bloga; FF Nr. 29; 2020 m.);**

7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas** (netyrinėtas; -; -; 2014 m.); **rūsio akmens ir raudonų plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 35-40; 2014 m.); **tinkuoto raudonų plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 14-24; 2014 m.); **plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastrus** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 34-37, 40, 44-45, 85; 2014 m.); **apsidės plytų mūro puskliautis** (-; būklė gera; FF Nr. 46; 2014 m.); **zakristijos I a. patalpų Nr. 1, 3 plytų mūro kryžminiai skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 75, 81; 2014 m.); **transepto plytų mūro kupoliniai skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 1; FF Nr. 60-61, 68; 2014 m.); **laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 73; 2014 m.); **medinės gegninės ramstinės stogo konstrukcijos tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 67-68; 2014 m.); **rūsio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 37; 2014 m.); **vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 36, 38-40, 69-70, 73; 2014 m.); **funkcinė įranga - raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 4; FF Nr. 72, 74; 2013 m.); **zakristijos medinių sraigtnių laiptų į II a. tipas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4; FF Nr. 83; 2014 m.); **stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai, zakristijos dalies langų išlikę metalinių vyrių, sklėsčių tipai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 21, 32, 88-91; 2014 m.); **zakristijos medinių įsprūdinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais tipas tarp I a. patalpų Nr. 1 ir 2 bei II a. patalpų Nr. 3 ir 4** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4; FF Nr. 78, 87; 2014 m.); **zakristijos I a. patalpos Nr. 2 medinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais ir sklėsčiu tipas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3; FF Nr. 79-80; 2014 m.);

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **plytų mūro piliastų tipas** (didžioji dalis sunykę, išlikę tik fragmentai; būklė bloga; BR Nr. 3-4; IKONOGRAFIJA Nr. 12-13; FF Nr. 41-46, 48-53, 58-59, 66; 2014 m.); **vidaus dekoras - apsidės S sienos tapybos du fragmentai** (dab. laikina koplyčia; apie 1932 m. ištapė dail. Adolfas Valeška, 1905-1994; būklė patenkinama; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 41-43; 2014 m.); **apsidės V ir S ir R sienų piliastų tapyto frizo fragmentai** (apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 48, 50-53; 2014 m.); **centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas I** (angelo fragmentas: apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 54; 2014 m.); **centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas II** (pelikano fragmentas; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12, 13; FF Nr. 55; 2014 m.); **centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas III** (angelo fragmentas; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12, 13; FF Nr. 56; 2014 m.); **centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas IV** (karveliai su vynuogėmis; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 57; 2014 m.); **vidaus patalpų tinkas** (netyrinėta; -; -; 2014 m.); **lubų, sienų apdaila - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 60-61; 2014 m.); **transepto R dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 58-60; 2014 m.); **transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 58-60, 62-65; 2014 m.);

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1996-12-23; Nr. 161 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. IV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-02-11; Nr. KPD-RM-2075;
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis; 2015-11-06; Nr. AS-15;
5. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-03-10; Nr. KPD-RM-2075/1;

Nuotraukos

TVIRTINU

(parašas)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos

Kauno teritorinio skyriaus

vedėjas (pareigų
pavadinimas)

Svaigedas Stoškus

(vardas ir pavardė)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. _____
(data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas:
Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia (unikalus kodas kultūros vertybių registre - 22358) Vilniaus g. 31, Kaune; unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1994-7002-2032 (interjeras)
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1994-7002-2032 ;
3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba a.k. 234935550, Rotušės a. 14, LT-44279 Kaunas, tel.: +370 37 320145 ;
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)
4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:
 - 4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: konservavimas, remontas, restauravimas; Tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas
 - 4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:
Kultūros paveldo objekto – Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (unikalus kodas kultūros vertybių registre - 22358) Vilniaus g. 31, Kaune interjero tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. IV-329 (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10) Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės". Tvarkybos darbų projekto Sprendiniams pagrįsti turi būti atlikti ikonografiniai, istoriniai architektūriniai, polichrominiai ir kiti reikalingi tyrimai. Tvarkybos darbų projektas turi būti rengiamas vadovaujantis kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais, bei atliktų tyrimų išvadomis. Žemės judinimo darbai gali būti vykdomi tik archeologiškai ištirtose vietose.
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodomas projekto rengimo pagrindas, aprašyti visi planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo koncepcija, aptartas sprendinių poveikis autentiui, saugotiniems pastato elementams ir detalėms, aprašyta jų fizinė būklė, paaiškinama, kaip

projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamojo objekto vertingąsias savybes. Projekte turi būti aiškiai įvardytas ir pagrįstas Objekte respektuojamas statybos laikotarpis. Projekte turi būti pateikta numatomų tvarkyti išlikusių autentiškų, saugomų elementų fotofiksacija ir jų detalieji matavimai. Pažymime, kad, turi būti saugoma/respektuojama visa išlikusi Objekto autentiška materija bei autentiška tapyba.

Vertingųjų elementų tvarkybai taikyti specialiąsias technologijas. Nenumatyti darbų galinčių sumenkinti arba pažeisti pastato vertingąsias savybes, išlikusius autentiškus elementus.

Pastato vertingosios savybės patikslintos 2021-09-21 Kultūros paveldo depasrmenro prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu KPD-RM-2913. Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši ir skelbiami tinklalapyje <http://kvr.kpd.lt/heritage.lt>.

Atliekant kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus, turi būti išsaugotos žemiau įvardytos objekto vertingosios savybės:

- tūris - kryžiaus formos plano, dvibokštė, vienanavė su transeptu, pusapskrite apside, 2 a. zakristija ŠV dalyje, su pastoge ir rūšiais - kriptomis; stogo forma - zakristijos - viėšlaitė, pagrindinio tūrio, transepto - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos;
- aukštų išplanavimas - vienos navos su transeptu, presbiterija, užbaigta pusapskrite apside Š dalyje ir 2 a. zakristija ŠV dalyje; sienų angos, nišos - vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis; vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis;
- fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus XIX a. vid. Perdirbimus); fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado šonuose dvejį kvadrato plano bokšteliai; P fasado tinkuoto plytų mūro frontonas; fasadų apdaila ir puošyba - akmeninė mozaika P fasade „Kristaus galva“ (1932-1934 m. aut. Juozas Mikėnas (1901-1964) ir Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius (1910-1990); būklė patenkinama; FF Nr. 30; 2014 m.); P fasado įrašo fragmentas „Garnison - Kirche (?)“;
- konstrukcijos - pamatas; rūšio akmenis ir raudonų plytų mūro sienos; tinkuoto raudonų plytų mūro sienos; plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liūnetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastus; apsidės plytų mūro puskliautis; zakristijos I a. patalpų Nr. 1, 3 plytų mūro kryžminiai skliautai; transepto plytų mūro kupoliniai skliautai; laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga; medinės gegninės ramstinės stogo konstrukcijos tipas; rūšio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas; vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos; funkcinė įranga - raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę; zakristijos medinių sraigtnių laiptų į II a. tipas; stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai, zakristijos dalies langų išlikę metalinių vyrių, sklėsčių tipai; zakristijos medinių įsprūdinių viėnvėrių durų su metaliniais vyriais tipas tarp I a. patalpų Nr. 1 ir 2 bei II a. patalpų Nr. 3 ir 4; zakristijos I a. patalpos Nr. 2 medinių viėnvėrių durų su metaliniais vyriais ir sklėsčiu tipas;
- patalpų architektūrinės detalės - plytų mūro piliastų tipas; vidaus dekoras - apsidės Š sienos tapybos du fragmentai; apsidės V ir Š ir R sienų piliastų tapyto frizo fragmentai; centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas I; centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas II; centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas III; centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas IV; vidaus patalpų tinkas, lubų, sienų apdaila - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas; transepto R dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas; transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai;

Jei atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kartu su jais bus numatyta atlikti ir tvarkomuosius statybos darbus, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597) bei statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais

reikalavimais. Pažymime, kad Tvarkomieji statybos darbai turi būti atskirti teisės aktų nustatyta tvarka nuo tvarkybos darbų.

Rengti tvarkybos darbų projektus, atlikti tvarkybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23¹ str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), turi būti atlikta numatomų darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atliktų tyrimų apibendrinimas, planuojamiems darbams reikalingi tyrimai (ikonografiniai, istoriniai, architektūriniai ar kt.).

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos .
Kauno teritorinio skyriaus
Vyr. specialistė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ernesta Barzdžiukienė
(vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,
nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti)

(data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia (unikalus kodas kultūros vertybių registre - 22358) Vilniaus g. 31, Kaune; unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 1994-7002-2032 (interjeras)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-22 Nr. EKS-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Barzdžiukienė, Vyriausioji specialistė, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	ERNESTA,BARZDŽIUKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-21 22:14:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-21 22:15:06 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-18 13:05:06 – 2025-03-17 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	SVAIGEDAS STOŠKUS, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-22 10:26:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-22 10:26:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-19 13:37:20 – 2024-10-18 13:37:20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, i.k. 188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki 2024-12-19 09:34:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-11-22 11:16:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-11-22 11:16:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS**

Nr.
UAB "Erdvės norma"
el. paštas: astaprikockiene@gmail.com.

2022-07
Į 2022-06-28 Nr.

**DĖL DOMINIKONŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO (UNIK. KVR KODAS -1158) DIEVO
KŪNO BAŽNYČIOS (UNIK. KVR KODAS- 22358) VILNIAUS G. 31, KAUNE
TVARKYBOS DARBŲ (KONSERVAVIMAS, REMONTAS, RESTAURAVIMAS,
AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DERINIMO**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius (toliau-Skyrius) išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl projektinių pasiūlymų derinimo ir kartu su prašymu pateiktus „Dominikonų vienuolyno ansamblio (Unik. KVR kodas 1158), Dievo Kūno bažnyčios (Unik. kodas KVR 22358) Vilniaus g. 31, Kaune tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas) projektinius pasiūlymus (toliau- Pasiūlymai).

Atsižvelgdamas į tai, kad pateikti Pasiūlymai neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatomis, Skyrius Pasiūlymus derina. **Der. data 2022 07 19 Der. Nr. 22-pp-62K.**

Pažymime, kad suderintų projektinių pasiūlymų pagrindu rengiamo tvarkybos darbų projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" keliamus reikalavimus.

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, valstybės saugomame kultūros paveldo objekte draudžiami darbai, galintys pakenkti ar kitaip neigiamai įtakoti nekilnojamosios kultūros vertybės vertingąsias savybes, todėl rengiant projektą prašome nenumatyti darbų, galinčių pakenkti kultūros paveldo objekto autentiškumui, menkinti jo vertingąsias savybes bei neigiamai įtakoti objekto teritoriją.

Papildomai informuojame, kad Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia (kodas 22358) yra valstybės saugomos Kultūros paveldo vietovės - Kauno senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 20171) teritorijoje, turinčioje archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, todėl žemės kasimo darbai šioje teritorijoje turi būti vykdomi vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis (Kauno senamiesčio vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-10-15 aktu Nr.: KPD-SK-398. Kultūros vertybių registro duomenys, yra vieši ir skelbiami tinklapyje <http://kvr.kpd.lt/heritage>.

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. „Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai

ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą“.

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ str. 1 p. „Atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus) ir paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę šiame straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gavę nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą (toliau – kvalifikacijos atestatas), ir neatestuoti jų pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto. Už atliekamus darbus atsako atestuotas specialistas.“

Raštą parengė ir esant klausimams Jums suteiks reikiamą informaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė vyr. specialistė Ernesta Barzdžiukienė, tel. 8-37 205883, paštas: ernesta.barzdziukiene@kpd.lt ;

Informuojame, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas).

Vyriausioji specialistė,
pavaduojanti vedėją

Asta Naureckaitė

Vyr. specialistė Ernesta Barzdžiukienė, tel. 8 37 20 58 83, el. paštas: ernesta.barzdziukiene@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DOMINIKONŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO (UNIK. KVR KODAS -1158) DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS (UNIK. KVR KODAS- 22358) VILNIAUS G. 31, KAUNE TVARKYBOS DARBŲ (KONSERVAVIMAS, REMONTAS, RESTAURAVIMAS, AVARIJOS GRĖMĖS PAŠALINIMAS) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-19 Nr. (12.7-K)2K-2248
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Naureckaitė, vedėjo, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	ASTA NAURECKAITĖ, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-19 13:29:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2022-07-19 13:29:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 10:24:10 – 2024-11-14 10:24:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į.k. 188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:34:42 iki 2024-12-19 09:34:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-19 13:31:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-07-19 13:31:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Projekto rengėjas	UAB „Erdvės norma“ Į.k. 235702150 projekto vadovė Asta Prikockienė KPD atest. nr.0710, išduotas 2020-11-09 tel. 8-656-39334
Kultūros paveldo objektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio (un.KVR kodas 1158), Dievo kūno bažnyčia (un.KVR kodas 22358)
Projekto pavadinimas	DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G.31, KAUNE (UN.KVR KODAS 22358) INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTAS
Stadija	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Žymuo	DB-2022-TVDP-PP
Statytojas	VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba
	Kaunas, 2022 birželis

<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) interjero tvarkybos darbų (<i>konservavimas, remontas, restauravimas</i>) projektiniai pasiūlymai
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba</i>

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Nr</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Žymuo/ lapų kiekis</i>
1.	Komplekso KVR išrašas	2 lapai
2.	Bažnyčios KVR išrašas	2 lapai
3.	Sklypo RC išrašas	2 lapai
4.	Sklypo planas	2 lapai
5.	Pastatų RC išrašas	2 lapai
6.	Bažnyčios inventoriniai planai	3 lapai
7.	Atestato kopija	1 lapas
8.	Aiškinamasis raštas	DB-2022-TVDP-PP-AR-1/4
9.	Trumpa istorija	DB-2022-TVDP-PP-I-1/4
10.	Vertingosios savybės ir jų tvarkybos būdai	DB-2022-TVDP-PP-VS-1/13
11.	Esamos būklės foto fiksacija	DB-2022-TVDP-PP-FF
12.	Rūsio planas	DB-2022-TVDP-PP-RP
13.	I aukšto planas	DB-2022-TVDP-PP-IA
14.	II aukšto planas	DB-2022-TVDP-PP-IIA
15.	Presbiterijos langų angos su vitražais	DB-2022-TVDP-PP-PV
16.	Langų angos su vitražais	DB-2022-TVDP-PP-V
17.	Restauruoti vitražai	DB-2022-TVDP-PP-RV
18.	Mediniai langai	DB-2022-TVDP-PP-ML
19.	Polichromijos foto fiksacija	DB-2022-TVDP-PP-PF

Dominikonų vienuolyno ansamblis

★★★★★

1158

Dominikonų vienuolyno ansamblis

Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31

1992-05-26

Valstybės saugomas

Regioninis

Nekilnojamasis

Kompleksas

Kodas registre iki 2005.04.19: G35K**Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė:** AtV141

1. Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia (22358);
2. Dominikonų vienuolyno ansamblio vienuolyno namas (22359);
3. Dominikonų vienuolyno ansamblio tvora su vartais (22360);

KVR objektas: 3288.00 kv. m

Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - **plano struktūra, turinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja Dievo Kūno bažnyčia, vienuolyno namas ir tvora su vartais; sudaro vidaus kiemą P teritorijos dalyje** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 1-5, 7-8; BR Nr. 1, 3-4; FF Nr. 1-9; 2014 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas, nežymiai žemėjantis į R** (-; -; FF Nr. 1-10; 2014 m.); **Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinis sluoksnis 2978, AR10;**

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - **teritorijos apsidinimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis** (-; -; FF Nr. 1-5, 7-10; 2014 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **Kauno senamiesčio teritorija 20171, U15.**

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - **1631 m. sklypas priklausė karališkajam sekretoriui Dominykui Narkevičiui, kuris kartu su namu jį užrašė dominikonams. 1641 m. Upytės maršalka Kristupas Bialozoras ir Jonas Varlauskis atidavė dominikonams greta stovėjusius pastatus. Apie 1678 m. šiame sklype imtas kurti dominikonų**

bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. 1682-1690 m. bažnyčios statybos užbaigimo ir interjero įrengimo darbams vadovavo architektas Pjeteras Putinis (1633-1699). 1845 m. caro įsakymu bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. 1863-1866 m. bažnyčia rekonstruota į stačiatikių cerkvę. Vienuolyno namas 1862 m. remontuotas bei pritaikytas gimnazijos direktoriaus ir mokytojų butams. 1919 m. bažnyčia grąžinta katalikams, 1920-1921 iš dalies rekonstruota. 1965 m. bažnyčia pritaikyta kino teatrui, kuris veikė iki 1990 m. Vienuolyno namas po Antrojo pasaulinio karo buvo vyskupijos kurija ir butai. Šiame pastate 1919 - 1924 m. gyveno kalbininkas Jonas Jablonskis (1860 - 1930) bei 1920 - 1922 m. gyveno rašytojas Vincas Krėvė - Mickevičius (1882-1954). Šiuo metu bažnyčia ir vienuolyno namas priklauso Kauno arkivyskupijos kurijai.

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1996-12-23; : 161 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; : IV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-02-11; : KPD-RM-2075; Aktas TRP Papildomi duomenys
4. Ikonografija; 2014-02-18; : ID-107222; IKONOG Nr. 1 IKONOG Nr. 2 IKONOG Nr. 3 IKONOG Nr. 4 IKONOG Nr. 5 IKONOG Nr. 6 IKONOG Nr. 7 IKONOG Nr. 8 IKONOG Nr. 9 IKONOG Nr. 10 IKONOG Nr. 11 IKONOG Nr. 12 IKONOG Nr. 13 IKONOG Nr. 14
5. Brėžiniai; 2014-02-18; : ID-107223; BR Nr. 1 BR Nr. 2 BR Nr. 3 BR Nr. 4 BR Nr. 5
6. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-03-10; : KPD-RM-2075/1; : 2020-03-13; Aktas_KPD-RM-20751.pdf TRP

Krauna tyrimus...

1. ČERBULĖNAS, K. Dievo Kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolynas, Vilniaus g. 31/1. Kauno architektūra. Vilnius. 1991, p. 333-335
2. JANKEVIČIUTĖ, Giedrė. Dailė ir valstybė. Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940. Kaunas, 2003, p. 270
3. KVIKLYS, Bronius. Lietuvos Bažnyčios, t. III. Kauno arkivyskupija. 1983, Chicago, p. 118-119
4. Lietuvos architektūros istorija: nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. Vilnius, 2000, t. 3, p. 151
5. Lietuvos architektūros istorija: nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio. Vilnius, 1994, t. 2, p. 109-111
6. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 366
7. MEŠKAUSKIENĖ, Asta, MAČIULIS, Egidijus. Dievo kūno bažnyčia, G35K1, Vilniaus g. 33/1. Projektavimo ir tvarkymo darbų programa, t. I. Vilnius. 2002. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
8. Namas. Kultūros vertybės duomenų byla. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, IR113
9. OKSAS, Jurgis. Buv. dominikonų vienuolyno ansamblis. Istoriniai tyrimai, Kaunas, 1987. VAA, f. 1019, ap. 11, b. 2454
10. PARČIAUSKAS, V. 300 vietų kino teatras Kaune. Statybinė dalis, t. I, 1963. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 7211
11. PEREVIČIENĖ, L. Dominikonų vienuolyno I aukšto septynių patalpų architektūriniai tyrimai. Kaunas, 1997. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
12. PURVINSKIENĖ, G. Istorinė pažyma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
13. RUPEIKIENĖ, Marija, STASIUKAITIENĖ, Ona. Dominikonų vienuolyno ansamblis. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, G35K
14. SAMUOLYTĖ, G. Dominikonų bažnyčios Kaune, G35K, Vilniaus g. 33-1 pagrindinio fasado polichrominiai tyrimai, 2000. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas
15. ŠPIKAS, K. Gyv. namas Kaune, Vilniaus g. 4. Kapitalinis remontas. Priešprojektiniai darbai. Tyrimai, 1982. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 7204
16. ŠPIKAS, K. Gyv. namas Kaune, Vilniaus g. 4. Kapitalinis remontas. Architektūriniai – archeologiniai apmatavimai, 1984. VAA, f. 1019, ap. 12, b. 7205
17. VIEŠTAUTAS, R. Buv. dominikonų vienuolyno Dievo kūno bažnyčia, G35K. Bažnyčios stogo tyrimų ir restauravimo projektiniai pasiūlymai. Kaunas, 2005. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio archyvas

Bendrinti

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

22358

Pilnas pavadinimas

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia

Adresas

Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31

Įregistravimo registre data

1996-12-23

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G35K1

Priklauso kompleksuiDominikonų vienuolyno ansamblis**Eil.Nr. komplekse**

1

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. tūris - **kryžiaus formos plano, dvibokštė, vienanavė su transeptu, pusapskrite apside, 2 a. zakristija ŠV dalyje, su pastoge ir rūšiais - kriptomis** (zakristija pristatyta XIX a. pr.; apsidė pristatyta 1863-1866 m.; zakristijos V fasado dalis glaudžiasi prie vienuolyno pastato; -; IKONOG Nr. 5-10; BR Nr. 1-4; FF Nr. 14-24; 2014 m.); **stogo forma - zakristijos - vienslaitė, pagrindinio tūrio, transepto - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė** (-; -; FF Nr. 16-23, 25; 2014 m.); **stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas** (zakristijos stogo danga netyrinėta; būklė patenkinama; FF Nr. 25; 2014 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **vienos navos su transeptu, presbiterija, užbaigta pusapskrite apside Š dalyje ir 2 a. zakristija ŠV dalyje** (1965 m. bažnyčioje sumontuoti gelžbetoniniai perdenginiai, bažnyčios vidaus erdvę suskaidę į dvi dalis; pakitę; IKONOG Nr. 8; BR Nr. 1, 3-4; FF Nr. 14-24; 2014 m.); **sienu angos, nišos - vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis** (dalis angų rekonstruotos, užmūrytos, įrengtos nišos; būklė bloga; FF Nr. 36, 38-40, 71, 88; 2014 m.); **vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis** (dalyje patalpų nišos įrengtos vietoj buvusių durų angų; autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama; FF Nr. 41, 44-49, 69-70, 75-77, 82, 86; 2014 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus XIX a. vid. perdurbimus, kurių metu, rekonstruojant bažnyčią į cerkvę, nugriauti buvę transepto, presbiterijos barokiniai frontonai, P fasade buvęs barokinis frontonas perdarytas naujai, išmūryti arkiniai apvadai, puskolonės; rekonstruotos dalis fasadų angų; taip pat perdurbimus sovietiniu laikotarpiu, kuomet pritaikant bažnyčią kino

teatrui, iškirsta naujų, užmūrytos senosios angos; architektūros elementų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 5-7, 9-11; FF Nr. 14-33; 2014 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado šonuose dvejį kvadrato plano bokšteliai** (autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama; IKONOGRAFIJA Nr. 6, 9-11, FF Nr. 14-17, 26-27; 2014 m.); **P fasado tinkuoto plytų mūro frontonas** (rekonstruotas 1863-1866 m.; autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama; IKONOGRAFIJA Nr. 5, 9, 11; FF Nr. 14-16, 27; 2014 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - akmeninė mozaika P fasade „Kristaus galva“ (1932-1934 m. aut. Juozas Mikėnas (1901-1964) ir Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius (1910-1990); būklė patenkinama; FF Nr. 30; 2014 m.); P fasado įrašo fragmentas „Garnison - Kirche (?)“ (atsidengęs iš dalies, netyrinėta; būklė bloga; FF Nr. 29; 2020 m.);**

7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas** (netyrinėtas; -; -; 2014 m.); **rūsio akmenis ir raudonų plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 35-40; 2014 m.); **tinkuoto raudonų plytų mūro sienos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 14-24; 2014 m.); **plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastrus** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 34-37, 40, 44-45, 85; 2014 m.); **apsidės plytų mūro puskliautis** (-; būklė gera; FF Nr. 46; 2014 m.); **zakristijos I a. patalpų Nr. 1, 3 plytų mūro kryžminiai skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 1, 3; FF Nr. 75, 81; 2014 m.); **transepto plytų mūro kupoliniai skliautai** (-; būklė gera; BR Nr. 1; FF Nr. 60-61, 68; 2014 m.); **laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 73; 2014 m.); **medinės gegninės ramstinės stogo konstrukcijos tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 67-68; 2014 m.); **rūsio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 37; 2014 m.); **vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 36, 38-40, 69-70, 73; 2014 m.); **funkcinė įranga - raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 4; FF Nr. 72, 74; 2013 m.); **zakristijos medinių sraigčių laiptų į II a. tipas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4; FF Nr. 83; 2014 m.); **stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai, zakristijos dalies langų išlikę metalinių vėrinių, sklėsčių tipai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 21, 32, 88-91; 2014 m.); **zakristijos medinių įsprūdinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais tipas tarp I a. patalpų Nr. 1 ir 2 bei II a. patalpų Nr. 3 ir 4** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4; FF Nr. 78, 87; 2014 m.); **zakristijos I a. patalpos Nr. 2 medinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais ir sklėsčiu tipas** (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3; FF Nr. 79-80; 2014 m.);

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **plytų mūro piliastų tipas** (didžioji dalis sunykę, išlikę tik fragmentai; būklė bloga; BR Nr. 3-4; IKONOGRAFIJA Nr. 12-13; FF Nr. 41-46, 48-53, 58-59, 66; 2014 m.); **vidaus dekoras - apsidės S sienos tapybos du fragmentai** (dab. laikina koplyčia; apie 1932 m. ištapė dail. Adolfas Valeška, 1905-1994; būklė patenkinama; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 41-43; 2014 m.); **apsidės V ir S ir R sienų piliastų tapyto frizo fragmentai** (apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 48, 50-53; 2014 m.); **centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas I** (angelo fragmentas; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 54; 2014 m.); **centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas II** (pelikano fragmentas; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12, 13; FF Nr. 55; 2014 m.); **centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas III** (angelo fragmentas; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12, 13; FF Nr. 56; 2014 m.); **centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas IV** (karveliai su vynuogėmis; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai; IKONOGRAFIJA Nr. 12; FF Nr. 57; 2014 m.); **vidaus patalpų tinkas** (netyrinėta; -; -; 2014 m.); **lubų, sienų apdaila - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 60-61; 2014 m.); **transepto R dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 58-60; 2014 m.); **transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 58-60, 62-65; 2014 m.);

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1996-12-23; Nr. 161 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. JV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2014-02-11; Nr. KPD-RM-2075;
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis; 2015-11-06; Nr. AS-15;
5. Dėl duomenų patikslinimo; 2020-03-10; Nr. KPD-RM-2075/1;

Nuotraukos



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registorcentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-06-27 14:47:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **19/17976**
 Registro tipas: **Žemės sklypas**
 Sudarymo data: **2000-01-31**
 Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: **1901-0169-0003**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0169:3 Kauno m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo plotas: **0.3648 ha**
 Užstatyta teritorija: **0.3648 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Vidutinė rinkos vertė: **223000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-09-01**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-01-17**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100216847**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-24**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100229606**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-01**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100240913**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-03**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100242752**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-06**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100256832**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100260079**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-09**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100278471**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-11**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100221425**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-01-28**
 Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100228438**
 Teritorijos nustatymo data: **2022-01-17**
 Žymos apie teritoriją padarymo data: **2022-02-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2000-01-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-268**
 Įrašas galioja: **Nuo 2000-01-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

- 5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2010-06-18 Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d. Nr. XI-912**
 Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės:

- 6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2017-09-27 Servituto sutartis Nr. 6623**
 Plotas: **0.0014 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-28**
- 6.2. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2000-01-17 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2000-0012**
 Aprašymas: **0.0136 ha Gimnazijos g. 3**
 Įrašas galioja: **Nuo 2000-01-31**

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-06-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. I-58**
 Aprašymas: **2011-10-11 pranešimas Nr. 10-06, nekilnojamojo daikto kodas 20171**
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-10-14**
- 7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
 Nuomininkas: **Kauno arkivyskupijos kurija, a.k. 190954165**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2000-01-17 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2000-0012**
 Plotas: **0.3548 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2000-02-01**
 Terminas: **Nuo 2000-01-17 iki 2099-01-18**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 9.1. **Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

- 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.3. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0184 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0404 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.6. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

MAŽVYDAS ZAJANKAUSKAS

Sklypo išdėstymo schema

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1 : 500

Sklypo plotas 3648 m²

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastrinė ir registro valstybės įmonės Kauno filialo

inžinierė - technologė
Genovaitė Milienė

1999 m. 12 mėn. 02 d.

Įvedant žemės sklypą į kadastrą duomenų bazę, jo lokalizacija kitų sklypų atžvilgiu nepatikrinta

Vardas, pavardė (pavadinimas)	asmens (įmonės) kodas	parašas	data
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA	9095416		
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS			1999.01.28
SESERŲ ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS			
ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJOS	9206485		1999.01.28
VYR. SESUO EUGENIJA BEDALYTĖ			
SAV.ĮM. "SANTAKOS BUTŲ ŪKIS" DIREKT. ALGIRDAS VAGULIS	3257077		1999.01.28
Gatvė, namo Nr.	VILNIAUS G. 29, 31 / J. JABLONSKIO G. 2, 4		
Kaimas (miestelis)			
Seniūnija			
Miestas (rajonas)	KAUNAS		
Apskritis	KAUNO		

Kadastras:	vieta	KAUNAS	blokas	sklypas
Sklypo identifikatorius: 1 9 0 1 0 1 6 9 0 0 0 3				

Gretimybė	gretimo sklypo savininkas (nuomininkas, naudotojas)
1-2-3-4-5-6-7	VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS - J. JABLONSKIO G.
7-8-9-10-11-12-13	KAUNO M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS
13-14	VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS - GIMNAZIJOS G.
14-15-16-17-1	VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS - VILNIAUS G.

EKSPLIKACIJA	bendras plotas m ²	žemės ūkio naudmen m ²	miškas m ²	užstatyta teritorija m ²	keliai m ²	vandens m ²	kita žemė m ²
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA							
SESERŲ ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS ŠIRDIES TARN. KONGREGACIJA	3648			3648			
SAV.ĮM. "SANTAKOS BUTŲ ŪKIS"							

naudojimo tipas	naudojamas plotas							
	privati				valstybinė			
	atskiral ind.	bendrai m ²	atskiral ind.	bendrai m ²	atskiral ind.	bendrai m ²	atskiral ind.	bendrai m ²
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA								3548
SESERŲ ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS ŠIRDIES TARN. KONGREGACIJA								50
SAV.ĮM. "SANTAKOS BUTŲ ŪKIS"								50
VISO:								3648


Kauno apskrities viršininko administracija	
Kauno miesto žemėtvarkos skyrius	
Patikrino: vyr. geodezininkas B. GIRDAS	991214
Patvirtino: vedėjas A. MYKOLAITIS	991214
(v. pavardė)	(parašas)
(data)	

KAUNO MIESTO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS

Licencijos Nr.111 Išdavimo data 1997.12.05
Galiojimo terminas iki 2002.12.05

pareigos	v., pavardė	parašas	data
GR. VAD.	J. BALEVIČIUS		1999.01.28
INŽ.	S. KEMZURA		1999.01.28

UŽS. NR. 9634



SUDERINTA: URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SK. V-JAS A. TARNAUSKAS
KAUNO M. VALDYBOS 1996.12.17 SPRENDIMAS NR. 1240

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 500

Sklypo plotas 3648 m²

Sklypo identifikatorius

1 9 0 1 0 1 6 9

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema : Kauno miesto vietinė							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	12054.06	11350.11	33	NK	12100.18	11358.60
2	R	12098.53	11347.47	34	NK	12090.73	11359.30
3	R	12105.32	11347.74	35	R	12095.88	11393.89
4	R	12112.15	11348.02	36	NK	12090.23	11394.78
5	R	12115.85	11348.91	37	NK	12092.02	11396.79
6	R	12118.16	11349.56	38	NK	12092.55	11399.58
7	R	12123.20	11349.92	39	NK	12091.22	11399.83
8	R	12122.88	11358.23	40	NK	12091.76	11402.60
9	R	12123.26	11368.16	41	NK	12091.22	11403.89
10	R	12107.30	11368.95	42	NK	12090.10	11404.49
11	R	12100.85	11369.17	43	NK	12092.69	11407.03
12	R	12099.08	11393.40	44	NK	12093.18	11410.97
13	R	12090.13	11428.84	45	NK	12089.34	11415.44
14	R	12061.64	11429.54	46	NK	12084.54	11426.55
15	R	12060.88	11421.68	47	NK	12074.44	11427.80
16	R	12059.37	11406.01	48	NK	12073.55	11419.80
17	R	12054.86	11360.84	49	NK	12073.44	11423.42
18	NK	12118.01	11358.52	50	NK	12068.51	11424.16
19	NK	12118.21	11360.47	51	NK	12114.53	11360.69
20	NK	12114.60	11360.46	52	NK	12108.67	11354.58
21	NK	12106.92	11361.44	53	NK	12090.67	11397.04
22	NK	12115.34	11356.91	54	NK	12082.78	11416.27
23	NK	12113.67	11356.84	55	NK	12071.38	11404.01
24	NK	12113.71	11354.86	56	NK	12070.23	11396.10
25	NK	12108.59	11356.08	57	NK	12079.63	11394.73
26	NK	12106.69	11355.98	58	NK	12079.78	11395.72
27	NK	12106.76	11354.49	59	NK	12085.12	11394.94
28	NK	12104.64	11354.38	60	NK	12082.82	11379.19
29	NK	12104.72	11351.54	61	NK	12081.04	11379.44
30	NK	12102.14	11351.36	62	NK	12080.58	11376.24
31	NK	12102.03	11353.06	63	NK	12082.28	11375.99
32	NK	12099.39	11352.94	64	NK	12079.90	11359.11

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS		
Koordinatų sistema	Koordinatės X/Y	Planšeto nomenklatura
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	12083 / 11382	76-D-14
Valstybinė LKS-1994	6084541 / 493278	58/36
Žiniaraštį sudarė:	INŽ. S. KEMZURA v. pavarde	1999.01.26 data

Susepta 4 (keturi) lapai

65	R	12093.55	11417.28			
----	---	----------	----------	--	--	--

Išterpe, žemės naudotojai

Eil.Nr.	Žemės naudotojai	Plotas m ²
1	2	3
	NERA	

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribo-jimo sk. Nr.	Apribojimai	Žemės plotas m ²	Apribo-jimo plano Nr.
1	2	3	4	5	6
1	0010	I	RYŠIO LINIJŲ, POŽEMINIAI KABELIAI PO 2M.	64	/2
2	0267	VI	ELEKTROS POŽEMINĖS TIEKIMO LINIJOS PO 1M.	404	/2
3	0391	IX	ŽEMO SLĖGIMO DUJOTIEKIS PO 2M.	184	/2
4	0400	XLIX	VANDENTIEKIO TINKLAI PO 5M.	170	/2
5	0500	XLIX	LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI PO 5M.	290	/2
6	0600	XLVIII	ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLAI PO 5M.	380	/2
7	9270	XXVII	SAUGOTINI MEDŽIŲ, IR KRŪMŲ, ŽELDINIAI.		/2
8	9190	XIX	NEKILNOJAMŲJŲ, KULTŪROS VERTYBIŲ, TERIT. IR APSAUGOS Z.	3648	/2

Servitutas

Eil.Nr.	Kodas	Servituto rūšis
1	2	3
1	10	TEISE NAUDOTIS KELIU PRAVAŽIUOTI I SKLYPA, VILNIAUS G. 29, 31 / J. JABLONSKIO G. 2, 4 PER SKL. GIMNAZIJOS G. 3

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisų pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemenaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą, nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punktų bei markšėderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą, nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2021-02-04 15:09:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **20/65218**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **1995-12-14**
 Adresas: **Kaunas, J. Jablonskio g. 4**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Gyvenamasis namas

Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2010**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
 Žymėjimas plane: **2A1p**
 Statybos pabaigos metai: **1946**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **1970**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Krosninis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **44.57 kv. m**
 Naudingas plotas: **32.88 kv. m**
 Gyvenamasis plotas: **25.15 kv. m**
 Rūšių (pusrūšių) plotas: **11.69 kv. m**
 Tūris: **172 kub. m**
 Užstatytas plotas: **43.00 kv. m**
 Kambarių skaičius: **3**
 Koordinatė X: **6084568.87**
 Koordinatė Y: **493246.87**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16235 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
 Atkuriamoji vertė: **7496 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **11994 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.2.

Pastatas - Kino teatras

Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 31**
 Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2032**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kultūros**
 Žymėjimas plane: **3H2p**
 Statybos pabaigos metai: **1670**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **976.12 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **503.90 kv. m**
 Tūris: **8789 kub. m**
 Užstatytas plotas: **695.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6084533.87**
 Koordinatė Y: **493306.56**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **903071 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**
 Atkuriamoji vertė: **393804 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **295353 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.3.

Pastatas - Garažas

Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**
 Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2021**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
 Žymėjimas plane: **412p**
 Statybos pabaigos metai: **1947**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **148.03 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **101.97 kv. m**
 Tūris: **800 kub. m**
 Užstatytas plotas: **132.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6084570**
 Koordinatė Y: **493259**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **36019 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **64 %**
 Atkuriamoji vertė: **12967 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **16208 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.4.

Pastatas - Gyvenamasis namas

Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**
 Unikalus daikto numeris: **1967-0000-1013**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)**
 Žymėjimas plane: **1A2p**
 Statybos pabaigos metai: **1870**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **1120.55 kv. m**
 Naudingas plotas: **138.35 kv. m**
 Gyvenamasis plotas: **57.96 kv. m**
 Verslo plotas: **47.31 kv. m**
 Rūšių (pusrūšių) plotas: **30.78 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **951.42 kv. m**
 Tūris: **6568 kub. m**
 Užstatytas plotas: **875.00 kv. m**
 Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: **6**
 Kambarių skaičius: **5**
 Koordinatė X: **6084543**
 Koordinatė Y: **493255**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **393760 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **60 %**
 Atkuriamoji vertė: **157504 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **182705 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2001-11-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.5.

Pastatas - Ūkinis pastatas

Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**
 Aprašymas / pastabos: **Buvęs 211p**
 Unikalus daikto numeris: **1967-0000-1084**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Žymėjimas plane: **911p**
 Statybos pabaigos metai: **1948**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Plytos**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **61 kub. m**
 Užstatytas plotas: **19.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3516 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **60 %**
 Atkuriamoji vertė: **1406 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1758 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2001-11-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-11-13**

2.6. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė, tvora)**
 Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2065**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Statybos pabaigos metai: **1991**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **25305 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **17273 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **27636 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Kauno Švč. Sakramento rektoratas, a.k. 304219635**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-04-14 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 72**
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-04-19**

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Kauno arkivyskupijos kurija, a.k. 190954165**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2021, aprašytas p. 2.3.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-06-18 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 01-2643**
 Įrašas galioja: **Nuo 1996-08-14**

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių Kongregacija, a.k. 292064850**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2010, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **1992-01-09 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 4**
 Įrašas galioja: **Nuo 1995-02-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: **Viešojo įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba, a.k. 234935550**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2021-01-28 Panaudos sutartis Nr. 1/21**
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-04**
 Terminas: **Iki 2031-12-31**

7.2.

Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Daiktas: **pastatas Nr. 1967-0000-1013, aprašytas p. 2.4.**
 Įregistravimo pagrindas: **2001-12-07 Kultūros vertybių apsaugos departamento**
raštas Nr. 359
 Įrašas galioja: **Nuo 2001-12-21**

7.3.

Nekilnojamas daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą

Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2001-12-07 Kultūros vertybių apsaugos departamento**
raštas Nr. 359
 Įrašas galioja: **Nuo 2001-12-21**

8. Žymos:

8.1.

Sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos
sutartis

Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2015-11-06 Sutartis Nr. AS-15**
 Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-16**

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Adresas patikslintas pagal Adresų registro duomenis

12. Kita informacija: įrašų nėra


13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino Turto registrų tvarkymo tarnybos
 Nekilnojamojo turto registro departamento Nekilnojamojo turto
 registro Kauno skyriaus Kauno 2 Nekilnojamojo turto registro
 duomenų tvarkymo grupės vyresnioji registratorė




Jurate Malčiauskienė
 JURATĖ
 MALČIAUSKIENĖ

Rūsʿs



LTSR KON		LTSR M	
RTB		INVENTORIZACIJA	
VILNIUS TABLONSKIO		8-V6	
(adresas)			
Inventoriaus Nr.		A-16	
Kvart.	Sakyp.		
KLAVINS 37 26	342 P.		
1994	XI	mėn.	2 d
Miesto		1.1.200	




95 09 20
 90 01 15
 Ruß-
 Meas

VILNIAUS / JABLONSKIO 31/24

LAUNES 37 2B 344/P

To 11 2 1.100

1-as aukštas


$$\frac{3H^2}{H=1250}$$

95 09 20
Engarae
Tulnaotewar

VILNIUS JAGŁONSKIO		31/24
(Name)		
Nr	5166	
Typ	347P	
KADNAS 37 26		
32	51	2



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-11-09 Nr. 0710
(data)

Asta Prikockienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai.
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos
darbų projektavimas.

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo
priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A 0710

Projektas	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) interjero tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektiniai pasiūlymai</i>
Užsakovas	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba</i>

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:

- Dominikonų vienuolyno ansamblio (un.k. 1158) KVR aprašu
- Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.k. 22358) KVR aprašu
- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu
- PTR 3.08.01: 2013 Tvarkybos darbų rūšys
- PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės
- PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba
- PTR 12.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas,,
- PTR 2.02.02:2006 "Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai"
- PTR 2.01.01:2010 "Kontakto zonos mūras/gruntas sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas"

Žemės sklypas.

Unikalus Nr. 1901-0169-0003

Plotas - 3648m²,

Nuosavybės teisė - Lietuvos respublika,

Patikėjimo teisė - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nuomos sutartis - Kauno arkivyskupijos kurija

Adresas - Vilniaus g.29, Kaunas

Projektuojamas pastatas - kino teatras

Unikalus Nr. 1994-7002-2032,

Pagrindinė naudojimo paskirtis - kultūros,

Bendras plotas - 976,12m²,

Nuosavybės teisė - Kauno Švč. Sakramento rektoratas.

Panaudos sutartis - nuo 2021-01-28 pagal Panaudos sutartį Nr.1/21 naudoja VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba. Terminas iki 2031-12-31

Adresas - Vilniaus g. 31, Kaunas

Kategorija. Pastatas priklauso ypatingų statinių kategorijai pagal šiuos parametrus:

- pastatas, naudojamas visuomenės poreikiams, kuriame vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių.
- statiniai bei jų kompleksai, ansambliai, įregistruoti, kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės.

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia yra kultūros paveldo objektas.

Unikalus objekto kodas - 22358

Statusas - valstybės saugomas

Reikšmingumo lygmuo - regioninis

Priklauso kompleksui - Dominikonų vienuolyno ansamblis

Projektas	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) interjero tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektiniai pasiūlymai</i>
Užsakovas	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba</i>

Vertingųjų savybių pobūdis- Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus);

Parengti Dievo kūno bažnyčios projektai ir atlikti darbai

2000m - Pietinio fasado polichrominiai tyrimai, Gražina Samuolytė
2004m - Interjero polichrominiai tyrimai, Gražina Samuolytė
2014m - Statinio apmatavimai, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2015m - Mūro drėgmės ir užterštumo tyrimai, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2015m - Konstrukcijų ardomieji tyrimai, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2015m - Statinio konstrukcijų tyrimo aktas, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2016m - Supaprastintas tvarkybos darbų projektas, UAB "Erdvės norma"
2016m - KPD Leidimas 2016-09-16, LPK-75 vykdyti tvarkybos darbus
2016m - Fasadų tvarkybos darbų projektas, UAB "Erdvės norma"
2017m - KPD Leidimas 2017-03-30, LPK-21 vykdyti fasadų tvarkybos darbus
2019m - Pietinio fasado architektūriniai tyrimai, UAB "Erdvės norma"
2019m - Pietinio fasado polichrominiai tyrimai, Lina Katinaitė
2019m - pradėti vykdyti pietinio fasado tvarkybos darbai. Atsižvelgiant į architektūrinių tyrimų duomenis parengta fasadų I etapo fasadų tvarkybos darbų projekto A laida.
2020m - Fasadų tvarkybos darbų Leidimas papildytas A laidos sprendiniais.
2021m - Stogo konstrukcijų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas) projektas, UAB "Smailusis skliautas"
2021m - KPD Leidimas 2021-09-16, LPKS-18 vykdyti stogo konstrukcijų tvarkybos darbus

Planuojami darbai

Šiame projekte planuojami Dominikonų bažnyčios tvarkybos darbai, apimantys interjero vertingųjų savybių tvarkybą. Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys" pateiktais aprašymais, numatyti tokie tvarkybos darbai:

Konservavimas

Tai yra esamos būklės stabilizavimo darbai. Jie numatomi šių vertingųjų savybių tvarkymui:

- vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
- vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
- rūšio akmens ir raudonų plytų mūro sienos
- tinkuotos raudonų plytų mūro sienos
- plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastus
- apsidės plytų mūro pusskliautis
- transepto plytų mūro kupoliniai skliautai
- laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga
- rūšio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas

Projektas	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) interjero tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektiniai pasiūlymai</i>
Užsakovas	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba</i>

- vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos
- raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę
- plytų mūro piliastų tipas
- vidaus patalpų tinkas
- lubų, sienų apdaila - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas
- transepto V dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas
- transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai

Šių vertingųjų savybių būklė yra gera arba patenkinama. Kad ji tokia kuo ilgiau išliktų, privaloma atlikti tam tikrus priežiūros darbus: nuvalyti purvą, pašalinti druskas ir biopažeidėjus, atnaujinti apsauginius paviršius.

Restauravimas

Šiais darbais išsaugomas vertingųjų savybių autentiškumas, joms grąžinama pirminė išraiška:

- vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
- vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
- rūšio akmenis ir raudonų plytų mūro sienos
- tinkuotos raudonų plytų mūro sienos
- plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastus
- vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos
- raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę
- langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai
- plytų mūro piliastų tipas
- vidaus patalpų tinkas
- lubų, sienų apdaila - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas
- transepto R ir V dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas
- transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai

Demontavus 1960m įrengtas g/b perdangas, pertvaras ir laiptines restauruojami kino teatro įrengimo metu pažeisti vidaus erdvės architektūriniai elementai ir detalės, atkuriamą jų geometriją ir stabilumą.

Remontas

Prarastų fizinių savybių atstatymo ir išsaugojimo darbams priskiriama:

- pagal išlikusius langų pavyzdžius pagaminami ir sumontuojami mediniai langų gaminiai
- skliautų apsaugai nuo peršalimo pastogėje ant skliautų įrengiama šilumos izoliacija

<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) interjero tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektiniai pasiūlymai</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba</i>

Polichromijos fragmentų tvarkyba

Visi išlikę polichromijos fragmentai tvarkomi pagal atskirai parengtą, suderintą ir patvirtintą programą, metodiką.

Projekto vadovė Asta Prikockienė



ISTORIJA

parengta pagal

Kauno Dievo kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolyno architektūrinė raida. M.Bertašius

Kauno Dievo kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolynas. V.Kamuntavičienė

Kauno Švč. Sakramento rektoratas. Bažnyčios istorija.

<i>Data</i>	<i>Istorinis aprašymas</i>	<i>Statyba, rekonstrukcija, remontas</i>	<i>Dabar galimai išlikę elementai</i>
XVIa	Šiaurinėje dabartinio dominikonų vienuolyno pusėje ilgą laiką buvo drėgna dauba, vadinta ežerėliu. Vėliau čia buvo įrengta turgavietė. Prie Vilniaus gatvės buvo susiformavę keturi miestiečių sklypai. Dalis jų užstatyta mediniais namais.		
1631m	Kauno miesto suolininkas Dominykas Narkevičius testamentu pažadėjo dominikonams dovanoti mūrinį namą Didžiojoje Vilniaus gatvėje, miesto pakraštyje, su sąlyga, kad per dešimtmetį jie įsikurtų Kaune.		
1639m	Upytės pavieto maršalka Kristupas Bialozoras išsirūpino Vilniaus vyskupo konsensą steigti Kaune dominikonų vienuolyną ir už 6000 auksinų nupirko Kaune namus. Dominikonams dovanoti keli prie Vilniaus gatvės buvę sklypai		
1641m	Vienuoliai gavo karaliaus Vladislovo Vazos sutikimą pirkti kitus namus ir sklypus. Prie valdos prijungti dar du šalia buvę sklypai.	Dominikonų sklypą sudarė 4 miestiečių sklypai su pastatais	Gyvenamųjų namų rūšių fragmentai
1644m	Bažnyčios statyba artėjo prie pabaigos. Prie Vilniaus gatvės stovėjo vienanavė bebokštė bažnyčia, tituluota šv.Kazimiero vardu.	Pastatyta pirmoji stačiakampio plano vienanavė bažnyčia	Pagrindinio tūrio sienų mūras
1644-1647m	Įrenginėtas interjeras.		
1646m	Bialozoro dukra benediktinių vienuolė Sofija Anatolija atsisakė savo paveldėtos Kulvos dvaro dalies, prašydama ją paskirti dominikonams. Dominikonais tapo trys jos broliai: Vladislovas, Aleksandras, Jonas.		
1645m	Pastatytas Didysis altorius. Užbaigtas šoninis šv.Kazimiero altorius. Grindys išklotos stambiomis plytomis, vyko įvairūs darbai vienuolyne ir ūkiniuose pastatuose.	Vienuolynas ir ūkiniai pastatai - mediniai	
1646m	Prie bažnyčios pastatyta varpinė. Joje pakabintas	Pastatyta atskirai	

	Vilniaus patrankų liejykloje išlietas varpas. Vienuolyne jau būta vandentiekio.	stovinti varpinė	
1653m	Vilniaus vyskupas leido bažnyčioje aukoti šv.mišias		
1655m	Maskvos kariuomenė nusiaubė ir bažnyčią ir vienuolyną.	Pirmais rimtas nuniokojimas	
1670	Atstatymo darbai prasidėjo apie metus ir truko iki 1700m, kai bažnyčia buvo vėl konsekruota.	Vyko dideli atstatymo darbai, nes po jų bažnyčia iš naujo konsekruota.	
1671m	Vienuolynas pirko didelį kiekį kalkių ir plytas, vyko kalvio ir stikloriaus darbai, pirtyje sumūryta krosnis, celėje puodžius pastatė krosnį.		
1672	Dailidė statė pavėsinę, šventoriaus tvorą ir vartus. Pirkta mediena naujoms statyboms.		
1673m	Darbai vyko bažnyčios viduje. Tapyti paveikslai, meistrauti baldai, dengiamas stogas, stiklinami langai, statoma zakristija.		
1676m.	Pradėti didesni bažnyčios rekonstrukcijos darbai. Jų metu išgriautos šoninės bažnyčios sienos ir sumūrytos koplyčios.	Bažnyčia įgavo kryžiaus formos planą.	Dabartinis bažnyčios planas su šoninėmis koplyčiomis
1678m	XIXa vizitacijose teigiama, kad baigta bažnyčios statyba. Gardino seime buvo patvirtinti visi ligtoliniai užrašymai, amžiams atleidžiant nuo visokių mokesčių miestui ir valstybei.		
1680m	Čerpėmis uždengtas stogas	Čerpėmis uždengtas naujas kryžiaus formos stogas	
1683m	Sklypas aptvertas rąstų tvora, puoštas bažnyčios interjeras		
1689m	Pagal Pažaislyje dirbusio architekto Putinio projektą suskliausta bažnyčia, baigiami interjero darbai. Buvo sukurti 7 mūriniai marmuru puošti altoriai	Gali būti, kad šiuo metu sumūryti barokiniai frontonai.	Įrengtas skliautas, pertvarkytos pagrindinio tūrio ir presbiterijos langų angos
1700m	Bažnyčiai suteikiamas Dievo Kūno, šv.Kazimiero, šv.Dominyko, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų	Bažnyčia iš naujo konsekruota.	
1776 m	Pradėtas statyti mūrinis dviaukštis vienuolynas. Bažnyčioje paklotos iš Švedijos pargabento marmuro grindys. Matyt tuo laiku pristatyti du neaukšti bokšteliai pietiniame fasade.	Statomas dviaukštis mūrinis vienuolynas. <u>Spėjama</u> , kad šiuo	

		metu pietiniame fasade frontono šonuose sumūryti du neaukšti bokšteliai	
1812m	Bažnyčia prarado visą medinę įrangą: suolus, klauptus, medines altorių dalis, vargonus. Bažnyčioje įrengtas grūdų sandėlis, o vienuolyne - karo ligoninė.		
1814m	Bažnyčios belikę tik sienos - be vargonų, be suolų. Viduje tinkas su karnizais daugelyje vietų nudaužytas. Visa medinė įranga - sudegus, mūrinė - sugriuvus.	Bažnyčia stipriai nuniokota, apgriauta	
1817m	Bažnyčia remontuojama. Perdengti bokšteliai, padarytos naujos durys, suolai, sutaisytos altorių mensos, perdengtas zakristijos stogas	Didelis remontas. Perdengti (paaukštinti) bokšteliai. Dar išlikę 3 frontonai ir aukštas stogas	
1820m	Įranga atkurta, visi 7 altoriai atstatyti. Didysis altorius, jo kairėje pusėje Švč. Jėzaus vardo altorius, Trečiasis altorius, įrengtas kairėje šv.Dominyko koplyčioje. Šios koplyčios šone buvo ketvirtasis Šv.Vincento Ferero altorius. Dešinėje bažnyčios pusėje įrengtas Švč. Mergelės Marijos Rožinio altorius. Dešiniojoje koplyčioje - Šv.Jokūbo ir Šv.Tomo Akviniečio altoriai užbaigti 1820m.		
1820m	Bažnyčia iš išorės nutinkuota ir pabalinta, iš vidaus - tik pabalinta, grindys išklotos marmuro plokštėmis.	Bažnyčia nutinkuota ir balinta	
1817-1820m	Vienuolyne gyveno 4 vienuoliai		
1830m	Bažnyčioje įrengti 16 balsų vargonai. Gyveno 7 vienuoliai		
1845m	Bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. Bažnyčia paversta sandėliu, o vienuolyne įsikūrė kalėjimas, vėliau - gimnazija.		
1862m	Vienuolyno namas remontuotas bei pritaikytas gimnazijos direktoriaus ir mokytojų butams.		
1865m	Bažnyčią nuspręsta paversti cerkve.	Perstatytos pietinio fasado bokštelių viršūnės, sužemintas stogas, perimetru įrengtas karnizas,	Dabartinis stogas su po juo esančiu karnizu aplink visą bažnyčią. Viršutinis storas tinko sluoksnis.

		demontuoti frontonai, centre pastatytas kupolas (ikonografija Nr. 9)	Išplatinti pietinio fasado piliastrai
1868m	Baigti pertvarkymai į cerkvę		
1919m	Šventovė grąžinta katalikams. Laikiniai tapo Lietuvos kariuomenės garnizono bažnyčia		Užrašas K....Garnison K.... Katalikų garnizono kirchė
1919m	Nugriautas kupolas. Bažnyčiai suteiktas Švč.Sakramento vardas. Naudota studentų ir dėstytojų reikmėms.	Nugriauti bokštai ir kupolas (nuotrauka iki 1940m)	Dabartinis tūris
1933m	Fasade sukurta J.Mikėno ir B.Motuzos akmeninė Jėzaus Kristaus galvos mozaika. Viduje nutapyti A.Valeškos plafonai, pagal jo projektą dekoruotas interjeras		Mozaika. Valeškos dekorų fragmentai
1934m	Iš Peterburgo dvasinės seminarijos akademijos įsigyti Austrijos "Geyling" vitražo dirbtuvės vitražai	Sumontuoti trijuose presbiterijos ir dviejuose bažnyčios languose	Pertvarkytos langų angos
1949m	Bažnyčia uždaryta. Tapo Knygų bazės sandėliu		
1959m	Bažnyčioje jau nebebuvo altoriaus.		
1960m	Vargonai perduoti Klaipėdos katalikų religinei bendruomenei į naują bažnyčią.		
1961m	Vitražai bažnyčioje dar buvo		
1963m	Paversta kino sale	Įrengta perdanga, laiptai	Perdangos, laiptai, sanmazgai
1990m	Grąžinta tikintiesiems.		
2004m	Bažnyčia priskirta jėzuitams. Joje atidaryta visą parą veikianti adoracijos koplyčia		
2017m	Restauruoti vitražai: Nukryžiuotasis ir 4 evangelistai.		



Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

DOMINIKONŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO DIEVO KŪNO BAŽNYČIA




Unikalus objekto kodas - 22358
Adresas - Kauno miesto savivaldybė, Kauno miestas, Vilniaus g. 31
Įregistravimo data - 1996-12-23
Statusas - Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo - Regioninis
Rūšis - Nekilnojamasis
Vertybė pagal sandarą - Į kompleksą įeinantis
Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinis, Dailės, Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus)




VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ TVARKYBA




Pastaba: raudonai pažymėtos šio projekto apimtyje tvarkomos vertingosios savybės.




Nr	Vertingoji savybė	Pastabos (iš KVR 2014m)	Foto fiksacija	Tvarkybos darbų apimtis	Planuojami/vykdomi tvarkybos darbai
S-1	Tūris - kryžiaus formos plano, dvibokštė, vienanavė su transeptu, pusapskrite apside, 2 a. zakristija ŠV dalyje, su pastoge ir rūšiais - kriptomis	Zakristija pristatyta XIX a. pr.; apsidė pristatyta 1863-1866 m.; zakristijos V fasado dalis glaudžiasi prie vienuolyno pastato		Šiame etape rengiamas bažnyčios interjero ir rūšių tvarkybos darbų projektas. Stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybos darbų projektas parengtas 2021m, gautas Leidimas - LPKS-18	Antžeminis tūris saugomas esamas, jokie darbai neplanuojami Autentiškų rūšio patalpų kiekis tikslinsis po šiuo metu anglimis užverstų rūšio dalių išvalymo
S-2	Stogo forma - zakristijos - vienšlaitė, pagrindinio tūrio, transepto - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė	Zakristijos stogo danga netyrinėta; būklė patenkinama		Bažnyčios stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybos darbų projektas parengtas 2021m, gautas Leidimas - LPKS-18 Zakristijos patalpų tvarkybos darbų projektas bus rengiamas atskirai.	Bažnyčios stogo forma saugoma esama, jokie darbai neplanuojami

Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

S-3	Stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas			<p>Bažnyčios stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybos darbų projektas parengtas 2021m, gautas Leidimas - LPKS-18</p> <p>Projekte numatyta stogą dengti nauja, lygia cinko skardos danga. Sujungimai falciniai.</p>	Šiame projekte jokie stogo tvarkybos darbai neplanuojami
S-4	Aukštų išplanavimas - vienos navos su transeptu, presbiterija, užbaigta pusapskrite apside Š dalyje ir 2 a. zakristija ŠV dalyje	1965 m. bažnyčioje sumontuoti gelžbetoniniai perdenginiai, bažnyčios vidaus erdvę suskaidę į dvi dalis; pakitęs		<p>2016m parengtas Supaprastintas tvarkybos darbų projektas, kuriame numatyta demontuoti bažnyčios pertvarkymo į kino teatrą metu įrengtas perdangas, laiptines ir pertvaras, gautas Leidimas 2016-09-16, LPK-75. Buv.evakuacinės laiptinės prie pietinės sienos jau yra demontuotos</p>	Prieš pradedant vykdyti šiame projekte numatytus darbus, rekomenduojama demontuoti buvusio kino teatro perdangas laiptines ir pertvaras (plano schemeje pažymėta mėlynai)
S-5	Vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis	Dalis angų rekonstruotos, užmūrytos, įrengtos nišos; būklė bloga		<p>Angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis išlikusios rūšio patalpose. Tai yra buvusių gyvenamųjų namų laiptinių į rūsius durų angos, rūšio patalpų švieslangių angos (pažymėta rūšio plane)</p>	Autentiškos vidaus patalpų angos konservuojamos, restauruojamos mūro netektys

Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai				
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba				
S-6	Vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis	Dalyje patalpų nišos įrengtos vietoje buvusių durų angų; autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama		Nišos pažymėtos rūsio ir Ia planuose	Autentiškos vidaus patalpų nišos konservuojamos, restauruojamos mūro netektys
S-7	Fasadų architektūrinio sprendimo visuma	<p>Išskyrus</p> <ul style="list-style-type: none"> XIX a. vid. perdirbimus, kurių metu, rekonstruojant bažnyčią į cerkvę, nugriauti buvę transepto, presbiterijos barokiniai frontonai, P fasade buvęs barokinis frontonas perdarytas naujai, išmūryti arkiniai apvadai, puskolonės; rekonstruota dalis fasadų angų; taip pat perdirbimus sovietiniu laikotarpiu, kuomet pritaikant bažnyčią kino teatrui, iškirsta naujų, užmūrytos senosios angos; architektūros elementų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai 		2016 metais buvo parengtas bažnyčios fasadų tvarkybos darbų projektas. Gautas KPD Leidimas vykdyti darbus - LPK-21. 2020 metais atskirti ir atlikti I etapo darbai, apimantys pietinio fasado tvarkybą.	Šiame projekte jokie fasadų architektūrinio sprendimo tvarkybos darbai neplanuojami
S-8	P fasado šonuose dvejį kvadrato plano bokšteliai	Autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama		Bokštelių tvarkyba atlikta - Leidimas LPK-21	Šiame projekte jokie bokštelių tvarkybos darbai neplanuojami



Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai				
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba				
S-9	P fasado tinkuoto plytų mūro frontonas	Rekonstruotas 1863-1866 m.; autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė patenkinama		Frontonų tvarkyba atlikta - Leidimas LPK-21	Šiame projekte jokie frontono tvarkybos darbai neplanuojami
S-10	Akmeninė mozaika P fasade „Kristaus galva“	1932-1934 m. aut. Juozas Mikėnas (1901-1964) ir Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius (1910-1990); būklė patenkinama		Mozaikos tvarkyba atlikta - Leidimas LPK-21	Šiame projekte jokie mozaikos tvarkybos darbai neplanuojami
S-11	P fasado įrašo fragmentas „Garnison - Kirche“	Atsidengęs iš dalies, netyrinėta; būklė bloga		Įrašo tvarkyba atlikta - Leidimas LPK-21	Šiame projekte jokie įrašo tvarkybos darbai neplanuojami
S-12	Pamatas	Netyrinėtas		Pamatų tvarkyba vykdoma. Leidimas LPK-21.	Rūsio patalpų grindys užpildos anglimis ir gruntu. Matomoje rūsio sienų dalyje jokių pažeidimų ar įtrūkimų nesimato, todėl šiuo metu indikacijų, rodančių pamatų atkasimo ir tvarkybos būtinybę, nėra. Išvalius rūsio patalpas, mūro būklę būtina įvertinti iš naujo.




Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai				
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba				
S-13	Rūsio akmens ir raudonų plytų mūro sienos	Būklė patenkinama		Tvarkomos rūsio sienos pažymėtos rūsio plane	Rūsio sienos nuvalomos, nuplaunamos, konservuojamas paviršius, retauruojamos mūro netektys
S-14	Tinkuotos raudonų plytų mūro sienos	Būklė patenkinama		Fasadų sienos tvarkomos pagal Fasadų tvarkybos darbų projekto sprendinius - Leidimas LPK-21 Autentiškos sienos pažymėtos I ir II aukšto planuose	Planuojami sienų tvarkybos darbai bažnyčios viduje: <ul style="list-style-type: none">• demontuojamas pirmojo aukšto sienų pastorinimas pirmojo aukšto vidiniu perimetru• restauruojami kino teatro įrengimo metu išdaužyti sienų paviršiai• pašalinami cementinio tinko fragmentai• restauruojamos barokinio tinko netektys• dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais
S-15	Plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liUNETėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastus	Būklė patenkinama		Skliautai pažymėti Ila plane	Planuojami mūro cilindrinų skliautų tvarkybos darbai: <ul style="list-style-type: none">• nuvalomas paviršius, sutvirtinami atšokę tinko sluoksniai,• restauruojamos tinko netektys• užsandarinamos buv.kino teatro vėdinimo angos• dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais• pastogės erdvėje ant skliautų įrengiama šilumos izoliacija




Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

S-16	Apsidės plytų mūro pusskliautis	Būklė gera		Pusskliautis pažymėtas IIa plane	Planuojami pusskliaučio tvarkybos darbai: <ul style="list-style-type: none">• nuvalomas paviršius, sutvirtinami atšokę tinko sluoksniai,• retauruojamos tinko netektys• užsandarinamos buv.kino teatro vėdinimo angos• dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais• pastogės erdvėje ant pusskliaučio įrengiama šilumos izoliacija
S-17	Zakristijos I a. patalpų Nr. 1, 3 plytų mūro kryžminiai skliautai	Būklė gera			Šiame projekte jokie zakristijos patalpų tvarkybos darbai neplanuojami
S-18	Transepto plytų mūro kupoliniai skliautai	Būklė gera		Skliautai pažymėti IIa plane	Planuojami tvarkybos darbai: <ul style="list-style-type: none">• nuvalomas paviršius, sutvirtinami atšokę tinko sluoksniai,• retauruojamos tinko netektys• dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais• pastogės erdvėje ant kupolinio skliauto įrengiama šilumos izoliacija



Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

S-19	Laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga	Būklė patenkinama		Laiptinė pažymėta Ila plane	Nuvalomas, konservuojamas paviršius, restauruojamos mūro paviršiaus netektys
S-20	Medinės gegninės ramstinės stogo konstrukcijos tipas	Būklė bloga		Bažnyčios stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybos darbų projektas parengtas 2021m, gautas Leidimas - LPKS-18	Šiame projekte jokie stogo konstrukcijų tvarkybos darbai neplanuojami
S-21	Rūsio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas	Būklė patenkinama		Pažymėtas rūsio plane	Nuvalomas, konservuojamas paviršius, restauruojamos mūro paviršiaus netektys




Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai				
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba				
S-22	Vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos	Būklė patenkinama		Sąramos pažymėtos rūsio ir Ia planuose	Nuvalomas, konservuojamas paviršius, restauruojamos mūro paviršiaus netektys
S-23	Raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę	Būklė patenkinama		Laiptinė pažymėta IIa plane	Nuvalomas, konservuojamas mūro paviršius, restauruojamos mūro netektys. Nuvalomas ir apsauginiais tirpalais prisodrinamas medinių antpakopių paviršius.
S-24	Zakristijos medinių sraigtinių laiptų į II a. tipas	Būklė patenkinama			Šiame projekte jokie laiptų tvarkybos darbai neplanuojami




Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai				
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba				
S-25	Langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai, zakristijos dalies langų išlikę metalinių vyrių, sklėsčių tipai	Būklė patenkinama		Ila plane pažymėtos langų angos su mediniais langų gaminiais ir langų angos su vitražais	Pagal išlikusius pavyzdžius pagaminami ir sumontuojami nauji medinių langų gaminiai. Dviejose bažnyčios pagrindinio tūrio langų angose ir trijose presbiterijos langų angose sumontuojami jose buvę vitražai (žr. brėžinį DB-2022-TP-PP-V) Zakristijos langų gaminių tvarkyba šiame projekte neplanuojama
S-26	Zakristijos medinių įsprūdinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais tipas tarp I a. patalpų Nr. 1 ir 2 bei II a. patalpų Nr. 3 ir 4	Būklė patenkinama			Šiame projekte jokie zakristijos patalpų tvarkybos darbai neplanuojami
S-27	Zakristijos I a. patalpos Nr. 2 medinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais ir sklėsčiu tipas	Būklė patenkinama			Šiame projekte jokie zakristijos patalpų tvarkybos darbai neplanuojami

Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

S-28	Plytų mūro piliastrų tipas	Didžioji dalis sunykę, išlikę tik fragmentai; būklė bloga		Piliastrai pažymėti Ila plane	Demontuojamas Ia sienos pastorinimas ir atidengiama apatinė piliastrų dalis. Pagal presbiterijos karnizų pavyzdį atkuriami išardyti bažnyčios pagrindinio tūrio piliastrų karnizai. Nuvalomas paviršius, restauruojamos mūro ir tinko netektys. Dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais
S-29	Apsidės Š sienos tapybos du fragmentai	Dab. laikina koplyčia; apie 1932 m. ištapė dail. Adolfas Valeška; būklė patenkinama		Pažymėta Ila plane	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios tapybos fragmentų vietos pažymimos natūroje ir visų pastato tvarkybos darbų metu saugomos, neliečiamos. Pabaigus konstrukcijų ir mūro tvarkybos darbus, atskirai parengiamos ir suderinamos tapybos konservavimo, restauravimo darbų programos ir metodikos.
S-30	Apsidės V ir Š ir R sienų piliastrų tapyto frizo fragmentai	Apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai		Pažymėta Ila plane	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios tapybos fragmentų vietos pažymimos natūroje ir visų pastato tvarkybos darbų metu saugomos, neliečiamos. Pabaigus konstrukcijų ir mūro tvarkybos darbus, atskirai parengiamos ir suderinamos tapybos konservavimo, restauravimo darbų programos ir metodikos.

Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

S-31	Centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas I	Angelo fragmentas: apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai		Pažymėta IIa plane	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios tapybos fragmentų vietos pažymimos natūroje ir visų pastato tvarkybos darbų metu saugomos, neliečiamos. Pabaigus konstrukcijų ir mūro tvarkybos darbus, atskirai parengiamos ir suderinamos tapybos konservavimo, restauravimo darbų programos ir metodikos.
S-32	Centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas II	Pelikano fragmentas: apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai		Pažymėta IIa plane	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios tapybos fragmentų vietos pažymimos natūroje ir visų pastato tvarkybos darbų metu saugomos, neliečiamos. Pabaigus konstrukcijų ir mūro tvarkybos darbus, atskirai parengiamos ir suderinamos tapybos konservavimo, restauravimo darbų programos ir metodikos.
S-33	Centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas III	Angelo fragmentas: apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai		Pažymėta IIa plane	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios tapybos fragmentų vietos pažymimos natūroje ir visų pastato tvarkybos darbų metu saugomos, neliečiamos. Pabaigus konstrukcijų ir mūro tvarkybos darbus, atskirai parengiamos ir suderinamos tapybos konservavimo, restauravimo darbų programos ir metodikos.

Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai				
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba				
S-34	Centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas IV	Karveliai su vynuogėmis; apie 1932 m. A. Valeška; būklė bloga, atliekami tyrimai		Pažymėta IIa plane	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios tapybos fragmentų vietos pažymimos natūroje ir visų pastato tvarkybos darbų metu saugomos, neliečiamos. Pabaigus konstrukcijų ir mūro tvarkybos darbus, atskirai parengiamos ir suderinamos tapybos konservavimo, restauravimo darbų programos ir metodikos.
S-35	Vidaus patalpų tinkas	Netyrinėta		Visas vidaus patalpų tinkas	Polichrominių tyrimų metu nustatytos išlikusios autentiško tinko be tapybos elementų vietos konservuojamos, restauruojamos. Tinkas su išlikusiais tapybos fragmentais tvarkomas pagal atskirai parengtas ir suderintas programas, metodikas
S-36	Lubų, sienų apdaila - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas	Būklė patenkinama		Pažymėta IIa plane	Nuvalomas paviršius, restauruojamos mūro ir tinko netektys. Dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais

Projektas	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune interjero tvarkybos darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai
Užsakovas	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

S-37	Transepto V dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas	Būklė patenkinama		Pažymėta II a plane	<p>Transepto V dalies karnizo tvarkyba:</p> <ul style="list-style-type: none">• nuvalomas paviršius, restauruojamos mūro ir tinko netektys.• dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais <p>Transepto R dalies karnizo tvarkyba:</p> <ul style="list-style-type: none">• demontavus buv.kino teatro perdangas, restauruojama mūrinė karnizo dalis• pagal V transepto karnizo pavyzdį iš tinko atkuriami karnizo profiliai• dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais
S-38	Transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai	Būklė patenkinama		Pažymėta II a plane	<p>Nuvalomas paviršius, restauruojamos mūro ir tinko netektys.</p> <p>Dažoma vadovaujantis interjero spalvinio sprendimo projekto sprendiniais</p>

PV Asta Prikockienė





Vakarinė presbiterijos siena



Centrinė presbiterijos dalis



Rytinė presbiterijos siena




Vakarinė centrinės navos siena




Pietinė centrinės navos siena



Rytinė centrinės navos siena

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150</small>				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		ESAMOS BŪKLĖS FOTO FIKSACIJA		LAIDA
							0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-FF		LAPAS
							1
							1



SAUGOMOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS


- Iki 1631m stovėjusių gyvenamųjų namų rūšiai. Saugomi pamatai (S12), rūsio akmens ir raudonų plytų mūro sienos (S13)
- 1644m pastatyta vienanavė bažnyčia. Saugomos tinkuotos raudonų plytų sienos(S14), vidaus patalpų tinkas (S35)
- 1678m pristatytos šoninės koplyčios. Saugomos tinkuotos raudonų plytų sienos (S14), vidaus patalpų tinkas (S35)
- DEMONTUOJAMI 1960M NAUJADARAI

VERTINGOSIOS SAVYBĖS

- S-1 - kryžiaus formos plano, dvibokštė, vienanavė su transeptu, pusapskrite apside, 2 a. zakristija, ŠV dalyje, su pastoge ir rūšiais - kriptomis
- S-2 - stogo forma - zakristijos - vienslaitė, pagrindinio tūrio, transepto - dvislaitė, apsidės - trišlaitė
- S-3 - stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas
- S-4 - vienos navos su transeptu, presbiterija, užbaigta pusapskrite apside Š dalyje ir 2 a. zakristija ŠV dalyje
- S-5 - vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
- S-6 - vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
- S-7 - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus XIX a. vid. perdirbimus, kurių metu, rekonstruojant bažnyčią į cerkvę, nugriauti buvę transepto, presbiterijos barokiniai frontonai, P fasade buvęs barokinis frontonas perdarytas naujai, išmūryti arkiniai apvadai, puskolonės; rekonstruotos dalis fasadų angų; taip pat perdirbimus sovietiniu laikotarpiu, kuomet pritaikant bažnyčią kino teatrui, iškirsta naujų, užmūrytos senosios angos; architektūros elementų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai)
- S-8 - fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado šonuose dveji kvadrato plano bokšteliai
- S-9 - P fasado tinkuoto plytų mūro frontonas
- S-10 - fasadų apdaila ir puošyba - akmeninė mozaika P fasade „Kristaus galva“
- S-11 - P fasado įrašo fragmentas „Garnison - Kirche (?)“
- S-12 - pamatas
- S-13 - rūsio akmens ir raudonų plytų mūro sienos
- S-14 - tinkuoto raudonų plytų mūro sienos
- S-15 - plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastrus
- S-16 - apsidės plytų mūro puskliautis
- S-17 - zakristijos I a. patalpų Nr. 1, 3 plytų mūro kryžminiai skliautai
- S-18 - transepto plytų mūro kupoliniai skliautai
- S-19 - laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga
- S-20 - medinės gegninės ramstinės stogo konstrukcijos tipas
- S-21 - rūsio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas
- S-22 - vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos
- S-23 - raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę
- S-24 - zakristijos medinių sraigtnių laiptų į II a. tipas
- S-25 - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai, zakristijos dalies langų išlikę metalinių vyrių, skląsčių tipai
- S-26 - zakristijos medinių įsprūdinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais tipas tarp I a. patalpų Nr. 1 ir 2 bei II a. patalpų Nr. 3 ir 4
- S-27 - zakristijos I a. patalpos Nr. 2 medinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais ir skląščiu tipas
- S-28 - plytų mūro piliastų tipas
- S-29 - apsidės Š sienos tapybos du fragmentai
- S-30 - apsidės V ir Š ir R sienų piliastų tapyto frizo fragmentai
- S-31 - centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas I
- S-32 - centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas II
- S-33 - centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas III
- S-34 - centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas IV
- S-35 - vidaus patalpų tinkas
- S-36 - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas
- S-37 - transepto R dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas
- S-38 - transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai

Pastaba:
Raudonai pažymėtos vertingosios savybės, kurių tvarkybos darbų sprendiniai pateikiami šio projekto apimtyje. Planuojami tvarkybos darbai nurodyti Vertingųjų savybių tvarkybos lentelėje ir aiškinamajame rašte
Mėlynai pažymėtos vertingosios savybės tvarkomos pagal atskirai parengtą ir sudertą tvarkybos darbų programą

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150</small>				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		PIRMO AUKŠTO PLANAS		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-IA		LAPAS 1
							LAPŲ 1



- SAUGOMOS VERTINGOSIOS SAVYBĖS
- Iki 1631m stovėjusių gyvenamųjų namų rūšiai. Saugomi pamatai (S12), rūšio akmens ir raudonų plytų mūro sienos (S13)
 - 1644m pastatyta vienanavė bažnyčia. Saugomos tinkuotos raudonų plytų sienos(S14), vidaus patalpų tinkas (S35)
 - 1678m pristatytos šoninės koplyčios. Saugomos tinkuotos raudonų plytų sienos (S14), vidaus patalpų tinkas (S35)
 - DEMONTUOJAMI 1960M NAUJADARAI

VERTINGOSIOS SAVYBĖS

- S-1 - kryžiaus formos plano, dvibokštė, vienanavė su transeptu, pusapskrite apside, 2 a. zakristija, ŠV dalyje, su pastoge ir rūšiais - kriptomis
S-2 - stogo forma - zakristijos - vienslaitė, pagrindinio tūrio, transepto - dvislaitė, apsidės - trislaitė
S-3 - stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas
S-4 - vienos navos su transeptu, presbiterija, užbaigta pusapskrite apside Š dalyje ir 2 a. zakristija ŠV dalyje

S-5 - vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
S-6 - vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis
S-7 - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus XIX a. vid. perdirbimus, kurių metu, rekonstruojant bažnyčią į cerkvę, nugriauti buvę transepto, presbiterijos barokiniai frontonai, P fasade buvęs barokinis frontonas perdarytas naujai, išmūryti arkiniai apvadai, puskolonės; rekonstruotos dalis fasadų angų; taip pat perdirbimus sovietiniu laikotarpiu, kuomet pritaikant bažnyčią kino teatrui, iškirsta naujų, užmūrytos senosios angos; architektūros elementų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai)

- S-8 - fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado šonuose dveji kvadrato plano bokšteliai
S-9 - P fasado tinkuoto plytų mūro frontonas
S-10 - fasadų apdaila ir puošyba - akmeninė mozaika P fasade „Kristaus galva“
S-11 - P fasado įrašo fragmentas „Garnison - Kirche (?)“

- S-12 - pamatas
S-13 - rūšio akmens ir raudonų plytų mūro sienos
S-14 - tinkuoto raudonų plytų mūro sienos
S-15 - plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis; apsidės ir presbiterijos su ramstinėmis arkomis, atremtomis į piliastrus
S-16 - apsidės plytų mūro puskliautis
S-17 - zakristijos I a. patalpų Nr. 1, 3 plytų mūro kryžminiai skliautai
S-18 - transepto plytų mūro kupoliniai skliautai
S-19 - laiptinės į pastogę plytų mūro skliautinė perdanga
S-20 - medinės gegninės ramtinės stogo konstrukcijos tipas
S-21 - rūšio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas
S-22 - vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos
S-23 - raudonų plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu į pastogę
S-24 - zakristijos medinių sraiginių laiptų į II a. tipas
S-25 - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai, zakristijos dalies langų išlikę metalinių vyrių, skląsčių tipai
S-26 - zakristijos medinių išsprūdinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais tipas tarp I a. patalpų Nr. 1 ir 2 bei II a. patalpų Nr. 3 ir 4
S-27 - zakristijos I a. patalpos Nr. 2 medinių vienvėrių durų su metaliniais vyriais ir skląščiu tipas

- S-28 - plytų mūro piliastų tipas
S-29 - apsidės Š sienos tapybos du fragmentai
S-30 - apsidės V ir Š ir R sienų piliastų tapyto frizo fragmentai
S-31 - centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas I
S-32 - centrinės navos R skliauto tapyto plafono fragmentas II
S-33 - centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas III
S-34 - centrinės navos V skliauto tapyto plafono fragmentas IV
S-35 - vidaus patalpų tinkas
S-36 - transepto R ir V skliautų profiliuotas tinkuoto plytų mūro apvadas
S-37 - transepto R dalies profiliuotas tinkuoto plytų mūro karnizas
S-38 - transepto R ir V dalies tinkuoto plytų mūro archivoltai

Pastaba:
Raudonai pažymėtos vertingosios savybės, kurių tvarkybos darbų sprendiniai pateikiami šio projekto apimtyje. Planuojami tvarkybos darbai nurodyti Vertingųjų savybių tvarkybos lentelėje ir aiškinamajame rašte
Mėlynai pažymėtos vertingosios savybės tvarkomos pagal atskirai parengtą ir sudertą tvarkybos darbų programą


ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150</small>				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		ANTRO AUKŠTO PLANAS		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-IIA		LAPAS 1
							LAPŲ 1






Apsidės vaizdas 1960m



Apsidės vaizdas 2017m

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150</small>				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		PRESBITERIJOS LANGŲ ANGOS SU VITRAŽAIS		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-PV	LAPAS	LAPŲ
						1	1



Lango anga išdidinta. Joje išlikę sumontuoti vitražo metaliniai rėmai. Šio lango nuotraukų su sumontuotu vitražu nerasta. Pateiktame montaže į esamą angą įkeltas 2019m restauruotas vitražas

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		LANGŲ ANGOS SU VITRAŽAIS		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-V		LAPAS 1
							LAPŲ 1




Pagrindinio tūrio rytinis vitražas



Presbiterijos rytinis vitražas

Presbiterijos centrinis vitražas


Presbiterijos vakarinis vitražas

Pagrindinio tūrio vakarinis vitražas
(buvo įmontuotas veidrodinis variantas)

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150</small>				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		RESTAURUOTI VITRAŽAI		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-RV		LAPAS 1
							LAPŲ 1



KVR nurodyta Vertingoji savybė - S-25 - langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipai.
Planuojama pagal esamus pavyzdžius pagaminti ir sumontuoti naujus medinius langų gaminius

ATESTATO NR.		PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150			DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
0710	PV	A. Prikockienė			MEDINIAI LANGAI			LAIDA	
								0	
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-ML			LAPAS	LAPŲ
								1	1



Vienas iš keturių Valeškos tapytų plafonų ant centrinės navos skliauto



Presbiterijos centrinio lango apvado fragmentas



Presbiterijos piliastro kapitelio frizinės juostos fragmentas




Prie centrinio portalo išlikęs konsekracinių kryžių fragmentas



Pietinės sienos dekoratyvinis žvaigždžių motyvo fragmentas

Rastų polichrominio dekor fragmentų tvarkyba bus sprendžiama atskiru projektu. Atsižvelgiant į cheminę tinkų, dažų ir jų pagrindų sudėtį, stratigrafijos tyrimų duomenis turi būti parengta, Kilnojamojo kultūros paveldo komisijoje suderinta programa ir gautas Leidimas vykdyti darbus

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS: UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas Tel./fax.: 22 99 27 Įmonės kodas: 235702150</small>				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), INTERJERO TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, remontas, restauravimas) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	0710	PV	A. Prikockienė		POLICHROMIJOS FOTO FIKSACIJA		LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS: VšĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba				DB-2022-TVDP-PP-P	LAPAS	LAPŲ
						1	1



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
V.Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (5) 2688 257, faks. (5) 2688 311

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2007-05-11 14:47:05

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.:19/17976
Sudarymo data:2000-01-31
Versija:2 (2004-10-25)
Statusas:Visiškai sutvarkyti ir juridškai teisingi duomenys
Adresas:Kauno m. sav. Kauno m. Vilniaus g. 29,31 / J. Jablonskio g. 2,4

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Paskirtis:Kita (kitai specialiai paskirčiai)
Unikalus Nr.:1901-0169-0003
Kadastrinis Nr.:1901/0169:3 Kauno m. k.v.
Žemės sklypo plotas:0.3648 ha
Užstatyta teritorija:0.3648 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo
balas:40.0
Matavimų tipas:Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė:338476 Lt
Kadastro duomenų fiksavimo data:2000-01-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra**4. Nuosavybė:**

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas:LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 4400
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:Apskrities viršininko įsakymas, 2000-01-13, Nr. 02-01-268
Įrašas galioja:Nuo 2000-01-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra**6. Kitos daiktinės teisės:**

6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis daiktas)
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
Aprašymas:0.0136 ha Gimnazijos g. 3
Įrašas galioja:Nuo 2000-01-31

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA, a.k. 190954165
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
Plotas:0.3548 ha
Įrašas galioja:Nuo 2000-02-01
Terminas:Nuo 2000-01-17 iki 2099-01-18

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:SESERŲ ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJA, a.k. 292064850
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2000-01-17, Nr. N19/2000-0013
Plotas:0.0005 ha
Įrašas galioja:Nuo 2000-01-17
Terminas:Nuo 2000-01-17 iki 2099-01-18

8. Žymos: įrašų nėra**9. Specialios naudojimo sąlygos:**

9.1. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012

Plotas:0.0064 ha
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31

- 9.2. **Elektros linijų apsaugos zonos**
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis , 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
Plotas:0.0404 ha
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31
- 9.3. **Dujotiekių apsaugos zonos**
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis , 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
Plotas:0.0184 ha
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31
- 9.4. **Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje**
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis , 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31
- 9.5. **Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis , 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31
- 9.6. **Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos**
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis , 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31
- 9.7. **Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos**
Daiktas:žemės sklypas Nr.1901-0169-0003, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas:Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis , 2000-01-17, Nr. N19/2000-0012
Nuoroda:1976-D-14
[rašas galioja:Nuo 2000-01-31

10. Kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie išduotas galiojančias Pažymas sandoriui: įrašų nėra

2007-05-11 14:47:05

Dokumentą atspausdino:

Sonata Šėlienė

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1 : 500

Sklypo plotas 3648 m²

Žemės sklypo paskirtis	KITA (KT)			
Žemės sklypo naudojimo būdas	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2)	Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	Iš viso:
Plotas, kv. m.	366	1829	1453	3648
Proc.	10	50	40	100

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filialo
inžinierė - technologė
Genovaitė Milienė
1999 m. 12. mėn. 02 d.

(vedant žemės sklypą į kadastro duomenų bazę, jo lokalizacija kitų sklypų atžvilgiu nepatikrinta)

Vardas, pavardė (pavadinimas)	asmens (įmonės) kodas	parašas	data
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA	9095416		
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS			1999.01.28
SESERŲ ŠVENČIAUSIŲ JĖZAUS			
ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJOS	9206485		1999.01.28
VYR. SESUO EUGENIJA BEDALYTĖ			
SAVIVALDYB. SANTAKOS BUTŲ ŪKIS "DIRBANT. ALGIRDAS VAGULIS"	3257077		1999.01.28
Gatvė, namo Nr.	VILNIAUS G. 29, 31 / J. JABLONSKIO G. 2, 4		
Kaimas (miestelis)			
Seniūnija			
Miestas (rajonas)	KAUNAS		
Apskritis	KAUNO		

Kadastras:	vietovė KAUNAS	blokas	sklypas
Sklypo identifikatorius: 1 9 0 1 0 1 6 9			

Gretimybė	gretimio sklypo savininkas (nuomininkas, naudotojas)
1-2-3-4-5-6-7	VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS - J. JABLONSKIO G.
7-8-9-10-11-12-13	KAUNO M. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIUS
13-14	VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS - GIMNAZIJOS G.
14-15-16-17-1	VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDAS - VILNIAUS G.

EKSPLIKACIJA	bendras plotas m ²	žemės ūkio naudmen m ²	miškas m ²	užstatyta teritorija m ²	kellai m ²	vandens m ²	kitas žemė m ²
v., pavardė (pavadinimas)							
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA							
SESERŲ ŠVENČIAUSIŲ JĖZAUS	3648			3648			
US ŠIRDIES TARN. KONGREGACIJA							
SAV.ĮM. "SANTAKOS BUTŲ ŪKIS"							


naudojimo tipas	naudojamas plotas							
	privati				valstybinė			
	atskirai	bendrai	atskirai	bendrai	atskirai	bendrai	atskirai	bendrai
v., pavardė (pavadinimas)	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA								3548
SESERŲ ŠVENČIAUSIŲ JĖZAUS								
ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJA								50
SAV.ĮM. "SANTAKOS BUTŲ ŪKIS"								50
viso:								3648

Kauno apskrities viršininko administracija	
Kauno miesto žemėtvarkos skyrius	
Patikrino: vyr. geodezininkas B. GIRDAS	1999.12.14
Patvirtino: vedėjas A. MYKOLAITIS	1999.12.14
(v. pavardė)	(parašas) (data)

KAUNO MIESTO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS

Licencijos Nr. 111 išdavimo data 1997.12.05
Galiojimo terminas iki 2002.12.05

pareigos	v., pavardė	parašas	data
GR. VAD.	J. BALEVIČIUS		1999.01.28
INŽ.	S. KEMŽURA		1999.01.28
UŽS. NR. 9634			



SUDERINTA: URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SK. V. JAS A. TARNAUSKAS
KAUNO M. VALDYBOS 1998.12.17 SPRENDIMAS NR. 1240
1999.02.19

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 500

Sklypo plotas 3648 m²

Sklypo identifikatorius

1 9 0 1 0 1 6 9

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema : Kauno miesto vietinė							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	12054.06	11350.11	33	NK	12100.18	11358.60
2	R	12098.53	11347.47	34	NK	12090.73	11359.30
3	R	12105.32	11347.74	35	R	12095.88	11393.89
4	R	12112.15	11348.02	36	NK	12090.23	11394.78
5	R	12115.85	11348.91	37	NK	12092.02	11396.79
6	R	12118.16	11349.56	38	NK	12092.55	11399.58
7	R	12123.20	11349.92	39	NK	12091.22	11399.83
8	R	12122.88	11358.23	40	NK	12091.76	11402.60
9	R	12123.26	11368.16	41	NK	12091.22	11403.89
10	R	12107.30	11368.95	42	NK	12090.10	11404.49
11	R	12100.85	11369.17	43	NK	12092.69	11407.03
12	R	12099.08	11393.40	44	NK	12093.18	11410.97
13	R	12090.13	11428.84	45	NK	12089.34	11415.44
14	R	12061.64	11429.54	46	NK	12084.54	11426.55
15	R	12060.88	11421.68	47	NK	12074.44	11427.80
16	R	12059.37	11406.01	48	NK	12073.55	11419.80
17	R	12054.86	11360.84	49	NK	12073.44	11423.42
18	NK	12118.01	11358.52	50	NK	12068.51	11424.16
19	NK	12118.21	11360.47	51	NK	12114.53	11360.69
20	NK	12114.60	11360.46	52	NK	12108.57	11354.58
21	NK	12106.92	11361.44	53	NK	12090.67	11397.04
22	NK	12115.34	11356.91	54	NK	12082.78	11416.27
23	NK	12113.67	11356.84	55	NK	12071.38	11404.01
24	NK	12113.71	11354.86	56	NK	12070.23	11396.10
25	NK	12108.59	11356.08	57	NK	12079.63	11394.73
26	NK	12106.69	11355.98	58	NK	12079.78	11395.72
27	NK	12106.76	11354.49	59	NK	12085.12	11394.94
28	NK	12104.64	11354.38	60	NK	12082.82	11379.19
29	NK	12104.72	11351.54	61	NK	12081.04	11379.44
30	NK	12102.14	11351.36	62	NK	12080.58	11376.24
31	NK	12102.03	11353.06	63	NK	12082.28	11375.99
32	NK	12099.39	11352.94	64	NK	12079.90	11359.11

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS		
Koordinatų sistema	Koordinatės X/Y	Planšeto nomenklatura
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	12083 / 11382	76-D-14
Valstybinė LKS-1994	6084541 / 493278	58/36
Žinlarastį sudarė:	INŽ. S. KEMZURA v. pavardė	1999.01.26 data

Susęsta 4 (keturi) lapai

65	R	12093.55	11417.28			
----	---	----------	----------	--	--	--

Išterpe, žemės naudotojai

Eil.Nr.	Žemės naudotojai	Plotas m ²
1	2	3
	NERA	

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eil. Nr.	Kodas	Apribo-jimo sk. Nr.	Apribojimai	Žemės plotas m ²	Apribo-jimo plano Nr.
1	2	3	4	5	6
1	0010	I	RYŠIO LINIJŲ, POŽEMINIAI KABELIAI PO 2M.	64	
2	0267	VI	ELEKTROS POŽEMINĖS TIEKIMO LINIJOS PO 1M.	404	/2
3	0391	IX	ŽEMO SLĖGIMO DUJOTIEKIS PO 2M.	184	/2
4	0400	XLIX	VANDENTIEKIO TINKLAI PO 5M.	170	/2
5	0500	XLIX	LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLAI PO 5M.	290	/2
6	0600	XLVIII	ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLAI PO 5M.	380	/2
7	9270	XXVII	SAUGOTINI MEDŽIŲ, IR KRŪMŲ, ŽELDINIAI.		/2
8	9190	XIX	NEKILNOJAMŲJŲ, KULTŪROS VERTYBIŲ, TERIT. IR APSAUGOS Z.	3648	/2

Servitutas

Eil.Nr.	Kodas	Servituto rūšis
1	2	3
1	10	TEISE NAUDOTIS KELIU PRAVAŽIUOTI I SKLYPA, VILNIAUS G. 29, 31 / J. JABLONSKIO G. 2, 4 PER SKL. GIMNAZIJOS G. 3

P = 136 m²

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisė pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemenaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą, nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punktų bei markšėderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą, nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.




TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500



58/36 - 0033 58/36 - 0034
58/36 - 0053 58/36 - 0054

Paraiškos Nr. TIIIS1–20230222–012490 Geodezinis pagrindas – LitPOS Lietuva

OBJEKTAS		ŽEMĖS SKLYPAS VILNIAUS G. 29, KAUNAS			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS 07		A.V.
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1454				
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		
	Edgaras Lašinas		2023-02		

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-02-23 13:07

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: EDGARAS LAŠINAS
GKP: 1GKV-1454

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20230222-012490
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20230222-012490>
Pavadinimas: Vilniaus g. 29_Topo
Adresas: Vilniaus g., Kaunas
Prašymo teritorija: 0.22 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: ATASKAITA.pdf, Vilniaus_g29_Topo.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (330)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: LINA ŠIMAITIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg
Pridėti dokumentai: ATASKAITA.pdf, Vilniaus_g29_Topo.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2023-02-22 08:42:37 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-02-23 08:42:11 Atmesti: neteisingi duomenys
2023-02-23 09:49:21 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-02-23 13:02:30 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Kauno energija“ (104)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Skaidula" (131)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Kauno vandenys" (302)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys (80)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Kauno gatvių apšvietimas" (208)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno autobusai“ (274)
Gautas EDR: ABK-251_230215dan3_t.dwg



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-06-15 12:33:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **20/65218**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1995-12-14**
Adresas: **Kaunas, J. Jablonskio g. 4**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Gyvenamasis namas**
Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Žymėjimas plane: **2A1p**
Statybos pabaigos metai: **1946**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1970**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Krosninis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **44.57 kv. m**
Naudingas plotas: **32.88 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **25.15 kv. m**
Rūšių (pusrūšių) plotas: **11.69 kv. m**
Tūris: **172 kub. m**
Užstatytas plotas: **43.00 kv. m**
Kambarių skaičius: **3**
Koordinatė X: **6084568.87**
Koordinatė Y: **493246.87**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16235 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
Atkuriamoji vertė: **7496 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **24400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.2.

Pastatas - Kino teatras
Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 31**
Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2032**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kultūros**
Žymėjimas plane: **3H2p**
Statybos pabaigos metai: **1670**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **976.12 kv. m**
Pagrindinis plotas: **503.90 kv. m**
Tūris: **8789 kub. m**
Užstatytas plotas: **695.00 kv. m**
Koordinatė X: **6084533.87**
Koordinatė Y: **493306.56**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **903071 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**
 Atkuriamoji vertė: **393804 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **295353 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.3.

Pastatas - Garažas

Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**
 Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2021**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
 Žymėjimas plane: **412p**
 Statybos pabaigos metai: **1947**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **148.03 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **101.97 kv. m**
 Tūris: **800 kub. m**
 Užstatytas plotas: **132.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6084570**
 Koordinatė Y: **493259**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **36019 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **64 %**
 Atkuriamoji vertė: **12967 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **16208 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

2.4.

Pastatas - Gyvenamasis namas

Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**
 Unikalus daikto numeris: **1967-0000-1013**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)**
 Žymėjimas plane: **1A2p**
 Statybos pabaigos metai: **1870**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **1120.55 kv. m**
 Naudingas plotas: **138.35 kv. m**
 Gyvenamasis plotas: **57.96 kv. m**
 Verslo plotas: **47.31 kv. m**
 Rūšių (pusrūšių) plotas: **30.78 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **951.42 kv. m**
 Tūris: **6568 kub. m**
 Užstatytas plotas: **875.00 kv. m**
 Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: **6**
 Kambarių skaičius: **5**
 Koordinatė X: **6084543**
 Koordinatė Y: **493255**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **393760 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **60 %**
 Atkuriamoji vertė: **157504 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **182705 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2001-11-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

- 2.5. **Pastatas - Ūkinis pastatas**
 Adresas: **Kaunas, Vilniaus g. 29**
 Aprašymas / pastabos: **Buvęs 211p**
 Unikalus daikto numeris: **1967-0000-1084**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
 Žymėjimas plane: **9I1p**
 Statybos pabaigos metai: **1948**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Sienos: **Plytos**
 Aukštų skaičius: **1**
 Tūris: **61 kub. m**
 Užstatytas plotas: **19.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3516 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **60 %**
 Atkuriamoji vertė: **1406 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1758 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2001-11-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-11-13**

- 2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
 Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė, tvora)**
 Unikalus daikto numeris: **1994-7002-2065**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Statybos pabaigos metai: **1991**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **25305 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **17273 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **27636 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2000-04-21**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-04-21**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **Kauno arkivyskupijos kurija, a.k. 190954165**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-06-09 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 108**
 Įrašas galioja: **Nuo 2022-06-15**
- 4.2. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **Kauno arkivyskupijos kurija, a.k. 190954165**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2010, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2021-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7029**
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-09-23**
- 4.3. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **Kauno arkivyskupijos kurija, a.k. 190954165**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2021, aprašytas p. 2.3.**
 Įregistravimo pagrindas: **1996-06-18 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 01-2643**
 Įrašas galioja: **Nuo 1996-08-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**
 Panaudos gavėjas: **Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba, a.k. 234935550**
 Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 Įregistravimo pagrindas: **2021-01-28 Panaudos sutartis Nr. 1/21**
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-02-04**
 Terminas: **Iki 2031-12-31**
- 7.2. **Nekilnojamas daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**

Daiktas: **pastatas Nr. 1967-0000-1013, aprašytas p. 2.4.**
 [registravimo pagrindas: **2001-12-07 Kultūros vertybių apsaugos departamento raštas Nr. 359**
 [rašas galioja: **Nuo 2001-12-21**

7.3.

Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 [registravimo pagrindas: **2001-12-07 Kultūros vertybių apsaugos departamento raštas Nr. 359**
 [rašas galioja: **Nuo 2001-12-21**

8. Žymos:

8.1.

Sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis

Daiktas: **pastatas Nr. 1994-7002-2032, aprašytas p. 2.2.**
 [registravimo pagrindas: **2015-11-06 Sutartis Nr. AS-15**
 [rašas galioja: **Nuo 2015-11-16**

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: [rašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: [rašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Adresas patikslintas pagal Adresų registro duomenis

12. Kita informacija: [rašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra

Dokumentą atspausdino Turto registrų tvarkymo tarnybos Nekilnojamojo turto registro departamento Nekilnojamojo turto registro Kauno skyriaus Kauno 1 Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymo grupės vyresnioji registratorė



DAINA
RUIBIENĖ



KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA

ĮGALIOJIMAS

Dėl atstovavimo Kauno Švč. Sakramento rektoratui /
Kauno arkivyskupijos kurijai

2022-05-10 Nr. 84 / 1

Kaunas

Įgalioju architektų biuro UAB „Erdvės norma“, į/k 235702150, M.Valančiaus g.11, Kaune **projektų vadovę Astą Prikockienę**, atstovauti Kauno Švč. Sakramento rektoratą ir Kauno arkivyskupijos kuriją bei atlikti veiksmus, susijusius su

DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G.31, KAUNE (UN. KVR KODAS 22358) tyrimų atlikimu, projektų rengimu, derinimu, projektavimo sąlygų paraiškų pateikimu bei paėmimu visose projektuose derinančiose organizacijose, įstaigose, įmonėse, tame tarpe rinkti, gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus, įkelti projektus į IS „KPEPIS“ ir „INFOSTATYBA“ bei gauti statybą leidžiančius dokumentus, o taip pat atlikti visus kitus analogiškus veiksmus, susijusius su šiuo įgaliojimu, išskyrus veiksmus, kurie gali sukurti (pakeisti, sustabdyti, nutraukti ir pan.) sutartinius santykius su bet koku juridiniu ar privačiu asmeniu.

Šis įgaliojimas nesuteikia teisės perįgaluoti.

Įgaliojimas išduotas iki 2023-12-31.

Kauno arkivyskupas metropolitas



Kęstutis Kėvalas
Kęstutis KĖVALAS



VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBA

Rotušės a. 14, LT-44279 Kaunas, tel. +370 37 32 01 45, el. p. ekonomas@kaunoarkivyskupija.lt

ĮGALIOJIMAS DĖL ATSTOVAVIMO VŠĮ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS EKONOMO TARNYBAI

2022-08-10

Kaunas

Įgalioju architektų biuro UAB „Erdvės norma“, į/k 235702150, M.Valančiaus g.11, Kaune projektų vadovę Astą Prikockienę, atstovauti VŠĮ Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnybą bei atlikti veiksmus, susijusius su

DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G.31, KAUNE (UN.KVR KODAS 22358)

tyrimų atlikimu, projektų rengimu, derinimu, projektavimo sąlygų paraiškų pateikimu bei paėmimu visose projektuose derinančiose organizacijose, įstaigose, įmonėse, tame tarpe rinkti, gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus, įkelti projektus į IS „KPEPIS“ ir „INFOSTATYBA“ bei gauti statybą leidžiančius dokumentus, o taip pat atlikti visus kitus analogiškus veiksmus, susijusius su šiuo įgaliojimu, išskyrus veiksmus, kurie gali sukurti (pakeisti, sustabdyti, nutraukti ir pan.) sutartinius santykius su bet koku juridiniu ar privačiu asmeniu.

Šis įgaliojimas nesuteikia teisės perigalioti.

Įgaliojimas išduotas iki 2023-12-31

Vadovas

Saulius Meškauskas



ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI

OBJEKTAS:

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo
kūno bažnyčia
Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31
(u.o.k. 22358)

UŽSAKOVAS:

Kauno arkivyskupijos
kurija

DARBŲ RŪŠIS:

Architektūriniai fotogrametriniai
apmatavimai


Vilnius

2023

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia
Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)


Turinys

Brėžinio nr.	Brėžinio pav.
1	Rūsio planas
2	I aukšto planas
3	Pjūvis A-A
4	Pjūvis B-BI
5	Pjūvis B-BII
6	Pjūvis C-C
7	Pjūvis D-D
8	Pjūvis E-E
9	Pjūvis F-F



± 0.00 = 29.21 LAS 07



Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	1	9
Matavimo data		2023.03.07	Rūsio planas M 1:100	UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)		
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				



0 1 2



± 0.00 = 29.21 LAS 07

Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo Kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)		
Geodezininkas	A. Araminas				
Architektė	V. Sirtautaitė				
			ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS
				TT	2
					9
Matavimo data	2023.03.07		I aukšto planas M 1:100	UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(656) ir Nr. TK-509-(656)	
Brėžinio sudarymo data	2023.03.21				






± 0.00 = 29.21 LAS 07



Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	3	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis A-A M 1:100	UAB "Terra Modus" <small>LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)</small>		
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				






± 0.00 = 29.21 LAS 07

Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)				
Geodezininkas	A. Araminas						
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI		STADIJA	LAPAS	LAPŲ
					TT	4	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis B-BI M 1:100		UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)		
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21					


± 0.00




± 0.00 = 29.21 LAS 07

Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	5	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis B-BII M 1:100	UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)		
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				



9



± 0.00 = 29.21 LAS 07





Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	6	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis C-C M 1:100	UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)		
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				





± 0.00 = 29.21 LAS 07

Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	7	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis D-D M 1:100	UAB "Terra Modus" <small>LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)</small>		
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				



± 0.00 = 29.21 LAS 07

Vadovas	M. Valauskis	<i>M. Valauskis</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas	<i>A. Araminas</i>				
Architektė	V. Sirtautaitė	<i>V. Sirtautaitė</i>	ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	8	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis E-E M 1:100		UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)	
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				



± 0.00 = 29.21 LAS 07

Vadovas	M. Valauskis		Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 31 (u.o.k. 22358)			
Geodezininkas	A. Araminas					
Architektė	V. Sirtautaitė		ARCHITEKTŪRINIAI FOTOGRAMETRINIAI APMATAVIMAI	STADIJA	LAPAS	LAPŲ
				TT	9	9
Matavimo data		2023.03.07	Pjūvis F-F M 1:100		UAB "Terra Modus" LICENCIJOS Nr. G-509-(658) ir Nr. TK-509-(658)	
Brėžinio sudarymo data		2023.03.21				



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 230

Asta Prikockienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros,
vadovė**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

**Teritorijų planavimo vadovė
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai**

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-11-09 Nr. 0710
(data)

Asta Prikockienė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai.
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos
darbų projektavimas.

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo
priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A 0710

PROJEKTO SPRENDINIAI

<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūšio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:

- Dominikonų vienuolyno ansamblio (un.k. 1158) KVR aprašas
- Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčios (un.k. 22358) KVR aprašas
- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
- PTR 3.08.01: 2013 Tvarkybos darbų rūšys
- PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės
- PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmenų, plytų mūro paveldo tvarkyba
- PTR 2.02.02:2006 Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai
- PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos mūras/gruntas sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas

Žemės sklypas.

Unikalus Nr. 1901-0169-0003

Plotas - 3648m²,

Nuosavybės teisė - Lietuvos respublika,

Patikėjimo teisė - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nuomos sutartis - Kauno arkivyskupijos kurija

Adresas - Vilniaus g.29, Kaunas

Projektuojamas pastatas - kino teatras

Unikalus Nr. 1994-7002-2032,

Pagrindinė naudojimo paskirtis - kultūros,

Bendras plotas - 976,12m²,

Nuosavybės teisė - Kauno Švč. Sakramento rektoratas.

Panaudos sutartis - nuo 2021-01-28 pagal Panaudos sutartį Nr.1/21 naudoja VšĮ Kauno arkivyskupijos

Ekonomo tarnyba. Terminas iki 2031-12-31

Adresas - Vilniaus g. 31, Kaunas

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno bažnyčia yra kultūros paveldo objektas.

Unikalus objekto kodas - 22358

Statusas - valstybės saugomas

Reikšmingumo lygmuo - regioninis

Priklauso kompleksui - Dominikonų vienuolyno ansamblis

Vertingųjų savybių pobūdis- Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus);

<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

Parengti Dievo kūno bažnyčios projektai ir atlikti darbai

2000m - Pietinio fasado polichrominiai tyrimai, Gražina Samuolytė
2004m - Interjero polichrominiai tyrimai, Gražina Samuolytė
2014m - Statinio apmatavimai, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2015m - Mūro drėgmės ir užterštumo tyrimai, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2015m - Konstrukcijų ardomieji tyrimai, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2015m - Statinio konstrukcijų tyrimo aktas, UAB "Kauno projektavimo ir statybos institutas"
2016m - Supaprastintas tvarkybos darbų projektas, UAB "Erdvės norma"
2016m - KPD Leidimas 2016-09-16, LPK-75 vykdyti tvarkybos darbus
2016m - Fasadų tvarkybos darbų projektas, UAB "Erdvės norma"
2017m - KPD Leidimas 2017-03-30, LPK-21 vykdyti fasadų tvarkybos darbus
2019m - Pietinio fasado architekūriniai tyrimai, UAB "Erdvės norma"
2019m - Pietinio fasado polichrominiai tyrimai, Lina Katinaite
2019m - pradėti vykdyti pietinio fasado tvarkybos darbai. Atsižvelgiant į architektūrinių tyrimų duomenis parengta fasadų I etapo fasadų tvarkybos darbų projekto A laida.
2020m - Fasadų tvarkybos darbų Leidimas papildytas A laidos sprendiniais.
2021m - Stogo konstrukcijų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas) projektas, UAB "Smailusis skliautas"
2021m - KPD Leidimas 2021-09-16, LPKS-18 vykdyti stogo konstrukcijų tvarkybos darbus
2022m – Atsižvelgiant į fasadų tvarkybos darbų metu patikslintus natūros duomenis, parengta II etapo fasadų tvarkybos darbų projekto B laida
2022m - Fasadų tvarkybos darbų Leidimas papildytas B laidos sprendiniais.

Planuojami darbai

Šiame projekte planuojami Dominikonų bažnyčios tvarkybos darbai, rūsio vertingųjų savybių tvarkybą. Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ pateiktais aprašymais, numatyti tokie tvarkybos darbai:

<i>Nr.</i>	<i>Vertingoji savybė</i>	<i>Planuojami tvarkybos darbai</i>	<i>Techninės specifikacijos</i>
S-5	Vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis	Šiai grupei priklauso: - vidinės švieslangių angos - buv.XVIa vakarinės laiptinės durų anga - buv.XVIa rytinės laiptinės durų anga	TS - M

<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

		<ul style="list-style-type: none"> - XVIIa praėjimo anga tarp R ir V rūsių Konservavimo darbai: <ul style="list-style-type: none"> - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais - švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais Restauravimo darbai: <ul style="list-style-type: none"> - prarastos angokraščių geometrijos atkūrimas - patalpos Nr.5 švieslangių mūro plokštumų atkūrimas 	
S-6	Vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis	Šiai grupei priklauso: <ul style="list-style-type: none"> - buv.XVIa vakarinės laiptinės nišos - buv.XVIa rytinės laiptinės nišos - patalpų nr.4 ir nr2 nišos Konservavimo darbai: <ul style="list-style-type: none"> - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais - švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais Restauravimo darbai: <ul style="list-style-type: none"> - patalpos nr.2 nišos dugno mūro atkūrimas 	TS - M
S-12	Pamatas	Konservavimo darbai: <ul style="list-style-type: none"> - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais - švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais 	TS - M
S-13	Rūsio akmens ir raudonų plytų mūro sienos	Konservavimo darbai: <ul style="list-style-type: none"> - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais 	TS - M

<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

		- švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais	
S-15	Plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis	Konservavimo darbai: - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais - švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais Restauravimo darbai: - pilnavidurėmis molinėmis plytomis atkuriamos išardytos skliautų vietos - atkurtų paviršių padengimas apsauginiais tirpalais	TS - M
S-21	Rūsio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas	Konservavimo darbai: - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais - švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais	TS - M
S-22	Vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos	Šiai grupei priklauso visų rūsio patalpų angų ir nišų sąramos. Konservavimo darbai: - mūro paviršiaus mechaninis nuvalymas, nuplovimas - trupančių plytų paviršiaus sutvirtinimas restauraciniais mišiniais - švarių paviršių padengimas apsauginiais tirpalais Restauravimas: - netekusių atstatymas pilnavidurėmis molinėmis plytomis	TS - M

<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsių patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

Kartu su tvarkybos darbų projektu rengiamo Paprastojo remonto projekto sprendiniuose darbai yra numatyti ir kiemo erdvėje, esančioje vakarinėje bažnyčios pusėje. KVR įrašytos šios Dominikonų vienuolyno ansamblio teritorijos vertingosios savybės:

SS-1 – plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja Dievo kūno bažnyčia, vienuolyno namas ir tvora su vartais; sudaro vidaus kiemą P teritorijos dalyje

SS-2 – reljefas, nežymiai žemėjantis į R pusę

SS-3 – Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinis sluoksnis 2978, AR10

SS-4 – teritorijos apšodimo lapuočių medžių eilėmis pobūdis.

Paprastojo remonto projekto sprendiniai liečia dvi nustatytas vertingąsias savybes – SS-2-reljefą ir SS-3 - kultūrinį sluoksnį. Šios vertingosios savybės – kultūrinis sluoksnis ir jo sudėtinė dalis reljefas, tvarkomos vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis.

2022m vakarinėje bažnyčios pusėje žemiausioje sklypo vietoje buvo vykdomi detalieji archeologiniai tyrimai. Iširta viena 36m² dydžio perkasa. Jų metu 1.2m gylyje buvo aptikti palaidojimai, iš viso 42 XVII-XVIIIa kapai. Tyrimų metu buvo užfiksuotas ir esamos betoninių plytelių dangos bei jos pasluoksnių storis – 50cm.



<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

Planuojamas teritorijos nužeminimas - 45cm, realiai liečia tik kino teatro laikotarpio kiemo dangas ir jis yra būtinas dėl ansamblio pastatų išsaugojimo. Kiemo dangų viršaus altitudė šiuo metu yra gerokai aukščiau už bažnyčios grindų altitudę, o prie vienuolyno pastato beveik siekia palanges. Dėl pastovios drėgmės vienuolyno ir bažnyčios sienos šlampa, peršala ir yra pastoviai ardamos.



Užpilta Vakarinės koplyčios rūsio švieslangio anga



Iki zakristijos patalpų palangių užkelta grunto altitudė

<i>Kompleksas</i>	<i>Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)</i>
<i>Projektas</i>	<i>Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, remontas, restauravimas) projektas</i>
<i>Užsakovas</i>	<i>VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba</i>

Atsižvelgiant į šią situaciją, numatyta atlikti detaliuosius bažnyčiai priskirtos sklypo dalies archeologinius tyrimus ir apie 50cm (toks betoninių trinkelų dangos pagrindų storis buvo nustatytas kiemo dalies archeologinių tyrimų metu) nužeminti iškilusią kiemo dalį.

Švč.Sakramento bažnyčia buvo ne kartą perstatyta, radikalčiai pakeičiant jos vaizdą. Vykdamas fasadų tvarkybos darbus, pastoviai atrandami netikėti ir nežinomi elementai ar detalės. Todėl tikėtina, kad pradėjus rūsio patalpų tvarkybos darbus, ypatingai nuardžius pirmo aukšto perdangą, atsirastų įvairių netikėtumų. Atsižvelgiant į darbų specifiką, privalomi šie veiksmai:

- Rūsio patalpos ir kiemo dangos atkasimas leidžiamas tik kartu vykdamas detaliuosius archeologinius tyrimus
- Ardymo metu atradus bet kokius projekte nepažymėtus elementus ar detales, būtina kviešti projekto vadovą
- Pagal paprastojo remonto projekto sprendinius išardžius ir išvežus pirmo aukšto grindų dangas ir po jomis esantį statybinį laužą, kviečiamas KPD atstovas, Užsakovas ir projekto vadovė esamos būklės fiksavimui
- Nuvalius skliautų viršų, kviečiami visi projektų dalių vadovai ir vietoje patikrinamos suprojektuotų inžinerinių tinklų sprendinių įgyvendinimo galimybės
- Projekte pateikti tik rūsio vidaus patalpų tvarkybos darbų sprendiniai. Fasadų tvarkybos darbai jau yra vykdomi pagal 2016m parengtą projektą. Bažnyčios pagrindinės erdvės tvarkybos darbų vykdymui bus parengtas atskiras projektas

Projekto vadovė Asta Priockienė



<i>Kompleksas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)
<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

Techninės specifikacijos

MŪRO RESTAURAVIMO DARBAI TS-M

Mūro paviršių valymas ir konservavimas

Istorinio mūro konstrukcijų paviršiai dažnai būna užteršti ir dėmėti. Todėl iki konservavimo bei restauravimo reikia mūro paviršius valyti.

Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų sankaupos, purvas, samanės ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechanškai, naudojant aštirus, bet paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz. iš kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus žemyn.

Taip pat valoma standžiais šepčiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu. esant reikalui, nešvarumus galima suminkštinti 10 procentų skruzdžių arba oksalo rūgšties tirpalu:

jei siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių galima valyti garo srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį;

lengvai užterštus mūro paviršius galima nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas gali paviršių vėl užteršti. Taip pat gali būti naudojama speciali fasadų valymo pasta. Gali būti naudojami ir kiti praktikoje pasiteisinę būdai.

Esant dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui, galima naudoti mechanizuoto valymo priemones. Pirmenybė teikiama plovimo mechanizmams, naudojančiams pašildytą vandenį ir plovimo priemones (pvz., ūkinį muilą) bei trynimo šepčius (vėlenus). Rekomenduojama vengti tokios plovimo įrangos, kuri išpurškia labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines medžiagas, nes jos gali ardyti mūrą ir jį įmirkyti:

plovimui galima naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima reguliuoti vandens slėgį, vandens temperatūrą (apie 40°C) ir plovimo tirpalo padavimą;

kai fasadas nuplaunamas naudojant šampūnus ar kitus ploviklius, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švariu vandeniu.

Atskiras dėmėtą vietą (taip pat ir po fasado plovimo) galima valyti cheminėmis projekte numatytais priemonėmis.

Druskingų sienų valymas

Istorinis mūras dažnai būna įmirkęs ir užterštas druskomis (NaCl, Na₂SO₄, NaNO₃ ir kt.). Tokiai sienai džiūstant, druskos migruoja į paviršių, gadindamos sienų mūrą ir apdailą, todėl iki sienų valymo jos turi būti iššaltintos, nustatant medžiagų įmirkį ir užteršimo druskomis laipsnį:

iki druskingų sienų valymo pirmiausiai turi būti imamasi priemonių užtikrinti pamatų horizontalią ir vertikalią hidroizoliaciją. Druskomis užterštos sienos turi būti nuvalomos pašalinant nuo jų buvusį tinką (ne mažiau kaip 1 m nuo užterštos zonos) ir išvalant siūles, iškertant iš jų senąjį skiedinį (bent 20 mm gylio).

Iki darant vertikalią pamatų hidroizoliaciją nuo jų turi būti atkasamas gruntas, padarant apie 1,1-1,2 m gylio ir reikiamo pločio griovelį. Lietui lyjant, šis griovelis turi būti pridengiamas, padaromi vandens nutekėjimo grioveliai ar pan.

Pamatų ir sienų druskingumas sumažinamas plaunant vandeniu ir plovimo vandenį surenkant į indus bei naudojant švariu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to išplaunami. Užterštos medžiagos ir plovimo vanduo nuo statinio turi būti pašalinti, kad neužterštų grunto. Nudruskinimui galima naudoti atskirų firmų siūlomas specialias priemones.

Senas ir sudulėjusias plytas reikia valyti ypač atsargiai, minkštais teptukais, dulkes išpūsti guminėmis kriaušėmis. Labai sudulėjusius plytų paviršius galima pradžioje sutvirtinti cheminėmis priemonėmis, palaukti kol paviršius sukietės, po to sutvarkyti siūles ir nuvalyti nuo paviršiaus teršalus ir dėmes.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
V31-2023-TVDP-TS	1	3	0

<i>Kompleksas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)
<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

Dumbliais, samanomis ir kitais biopazeidėjais apaugusios mūro vietos apdorojamos antiseptinėmis priemonėmis.

Plytų mūro konservavimas ir restauravimas

Kai iš istorinio atvirojo plytų mūro paviršių yra ištrupėję, išskilinę arba išdūlę atskiri gaminiai (plytos arba jų dalys), jie turi būti atstatomi įklijuojant pažeistose vietose surinktas išskilinėjusių plytų dalis (jei yra), prieš tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.

Jeigu ištrupėjusių plytų sienoje yra daug ' arba ištrupėję atskiri sienų plotai, galima pritaikyti atitinkančias autentiškas naujas plytas.

Kai ištrupėjusių plytų yra nedaug arba ištrupėję nedideli sienų ploteliai ir nėra pritaikymui tinkamų plytų, istorinis mūras gali būti imituotas, pritaikant spalvotą skiedinį ir atitinkamus šablonus. Spalvotas skiedinys paruošiamas laboratorijoje. Rievėto mūro fragmentus ištrupėjusio mūro vietoje gali suformuoti tik prityrę meistrai, tiksliai juos pritaikydami prie autentiško mūro.

Išvalytos mūro siūlės pirmiausia 2-3 kartus sutepamos kalkių prisotintu vandeniu. Mūro siūlės atstatomos restauraciniu kalkiniu skiediniu, kurio orientacinė sudėtis:

- viena tūrio dalis 50 % drėgnumo kalkių tešla, kurios aktyvumas - ne mažesnis kaip 67 %;
- 2,5 - tūrio dalies 0,14-2,5 mm smėlio;
- 0,1 - tūrio dalies keraminių plytų miltų (< 2,5 mm);
- 0,1 - tūrio dalies marmuro miltų.

Po siūlių užtaisymo ir skiediniui šiek tiek sukretėjus, jos dar 2 kartus nutepamos kalkių prisotintu vandeniu. Oro temperatūra darbo metu turi būti ne žemesnė kaip 10°C ir reikia saugoti mūrą nuo tiesioginių saulės spindulių bei greito džiūvimo ar užšalimo.

Jeigu plytų mūro paviršių reikia sutvirtinti, jis konservuojamas cheminio sustiprinimo priemonėmis. Kai konservuojamo mūro paviršiai kai kur išdūlę - išdūlėjusios vietos atsargiai užtaisomos.

Mūro paviršių sutvirtinimas

Mūras, plytos, mūro skiedinys ir gamtiniai akmenys gali būti sutvirtinami cheminėmis priemonėmis.

Pagrindiniai sutvirtinimo darbų etapai yra šie: paviršiaus techninės būklės ir struktūros tyrimas, paviršiaus paruošimas ir jo sutvirtinimas.

Tyrimo tikslas yra nustatyti:

1. medžiagų drėgnį, įgėrį ir struktūrą;
2. mikrobiologinį užterštumą;
3. kenksmingų druskų kiekį ir sudėtį;
4. paviršiaus susidėvėjimo gylį, mechaninį tvirtumą;
5. bandomojo plotelio sutvirtinimo efektyvumą, atliekant bandomąjį valymą tvirtiklio įsigėrimo gylį ir išėigą, spalvos kitimą, medžiagos atsparumo padidėjimą ir pan.

Tvirtinamo paviršiaus paruošimas.

Paviršiaus valymą žr. PTR 2.01.03. Nuvalomas purvas, stengiantis nesuardyti paviršiaus, pvz.

apipurškiant šiltu vandeniu, garų srove arba esant dideliame užterštumui specialia fasadų valymo pasta.

Jeigu paviršius labai sudūlėjęs ir rizikinga prie jo prisiliesti, iki valymo jį galima sutvirtinti atitinkamu tvirtikliu. po to paviršių nuvalyti ir kai jis išdžiūsta, atlikti antiseptikavimą (jei reikia) ir pagrindinį sutvirtinimą.

Antiseptikavimas.

Dumbliais apaugusias fasado vietas būtina apdoroti specialiųjų firmų rekomenduojamomis medžiagomis (pvz. 8% natrio silicio heksafluorido tirpalu ar kt.).

Paviršiaus sutvirtinimas.

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
V31-2023-TVDP-TS	2	3	0

<i>Kompleksas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)
<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios, Vilniaus g.31, Kaune (un.KVR kodas 22358) rūsio patalpų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

Konkrečiam paviršiui tvirtiklio tinkamumas nustatomas atliekant sutvirtintos medžiagos bandymus. Natūralaus akmens, mūro, mūro siūlių skiedinio sutvirtinimui dažnai naudojamas ir silicio rūgšties esteriai, kurie giliai įsigeria į medžiagą, joje reaguoja su ten esama drėgme, išskiria koloidinį SiO₂, kuris kietėdamas suklijuoja suirusį sluoksnį. Kietėjimas baigiasi per 3 savaites. Mūro drėgnis (pradedant darbus) neturi viršyti 4%. palankiausia oro temperatūra 10-20 °C.

Dideli plotai minėtu tvirtikliu apdorojami teptukais arba purškimo būdu, naudojant stitinkamą įrangą. Maži plotai gali būti apdoroti purškimo buteliu. Iškritusias detales ar nuimtus puošybos elementus galima apdoroti panardinant juos į tvirtiklio tirpalą. Mūro siūlės tepamos teptuku. Tvirtinimui naudojamas tirpalas turi įsigerinti per visą suirusį sluoksnį iki sveiko sluoksnio. Purškšti pagal gamintojo rekomendacijas, kol paviršius daugiau tvirtiklio neįgeria (šlapias ant šlapio). Jeigu reikia, po 2-3 savaičių paviršius gali būti apdorojamas pakartotinai, vėl iki prisotinimo. Apdorotą paviršių 2-3 paras reikia saugoti nuo lietaus.

Įranga. Apdorojimui gali būti naudojama žemo slėgio purškimo įranga, beorė purškimo įranga, purškimo buteliai.

Baigiamasis apdorojimas.

Jeigu prisotintas paviršius turi spalvinių nevienodumų, tai persotinto paviršiaus plotelis nuplaunamas tirpikliu, pvz. vaitspiritu, acetonu ar pan. Ir spalva išlyginama.

Sutvirtintą paviršių būtina apsaugoti nuo lietaus hidrofobizavimo būdu. Hidrofobizavimo medžiagą galima pasirinkti pagal tvirtiklio tiekėjo rekomendacijas. Tačiau numatomą naudoti hidrofobizavimo medžiagą būtina patikrinti ant nedidelio paviršiaus ploto, pvz., naudojant Karsteno vamzdelį.


/pastabu, iki cheminių sutvirtinimo priemonių naudojimo būtina gauti iš šių priemonių tiekėjų informacinę medžiagą, ją išnagrinėti ir laikytis pateiktų nurodymų, ypač - darbo saugos klausimais.

2 pastaba. Keraminėms plytoms kai kurie tvirtikliai gali netikti. Jeigu atlikus tyrimą pagal 4.1.1. tvirtiklis būtų pripažintas tinkamu, gali būti naudojamas.

PDV Asta Prikockienė, at.nr. 7010, A230


V31-2023-TVDP-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

Į šio projekto apimtį patenkančios ir tvarkomos pastato RŪSIŲ VERTINGOSIOS SAVYBĖS.	
KVR nurodyta Vertingoji savybė	Vertingoji savybė brėžinyje
S-5 - vidaus patalpų angos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis	Visų švieslangių ir laiptinių durų angos. Iš viso 11 buvusių ir esamų švieslangių angų ir 2 durų angos
S-6 - vidaus patalpų nišos su segmentinėmis, pusapskritėmis plytų mūro sąramomis	Buvusios XVIa nišos patalpų nr.2 ir4 Š sienoje - 2 vnt.. Buv.XVIa laiptinių nišos - 9vnt
S-12 - pamatas	Pamatas, esantis po visomis raudonai užštrichuotomis sienomis
S-13 - rūšio akmens ir raudonų plytų mūro sienos	Visas raudonai užštrichuotų sienų mūras
S-15 - plytų mūro cilindriniai skliautai, dalis skliautų su liunetėmis	Cilindriniai patalpų nr.1, 2, 3, 4 skliautai. Kryžminis patalpos nr.5 skliautas Laiptinių L2, L3 cilindrinį skliautų fragmentai. Išlikusios patalpos nr.1 cilindrinį skliautų pėdos
S-21 - rūšio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas	Patalpos nr.3 pietinėje dalyje išlikusi buv.choro balkono kolona
S-22 - vidaus patalpų angų raudonų plytų mūro sąramos	Tai yra visų esančių saugotinių angų (S-5) ir nišų (S-6) sąramos
<p>PASTABOS</p> <p>1. Atskirų elementų (laiptų, kolonų, dūmtraukio) ardymo darbai nurodyti Paprastojo remonto projekto byloje. Šioje Tvarkybos darbų byloje numatytas tik autentiškose sienose ar skliautuose esančių cementinių intarpų ardymas.</p> <p>2.Betoninių ir mūrinių kolonų, skliautų betoninių intarpų demontavimą galima pradėti tik išardžius pirmo aukšto perdangą ir grindis</p> <p>3.Sienų (ašyse B ir 2) susijungimo kampe XXa buvo įrengtas lietaus vandens surinkimo kanalas, kuriuo lietaus vanduo nuo bažnyčios stogo ir kiemo buvo nukreipiamas į rūšio patalpą nr.4. Šio kanalo ertmę numatoma užmūryti pilnavidurėmis molinėmis plytomis. Naujas mūras metaliniais strypais surišamas su esamu</p> <p>4.Informacijos apie patalpą nr.6 kol kas nėra. Tačiau apie tai, kad šioje zonoje turi būti rūšio patalpa nurodo po pirmo aukšto grindimis atidengta mūrinė laiptinė L5. Numatyta demontuoti pirmo aukšto grindis ir archeologinių tyrimų metu atkasti šioje vietoje buvusią rūšio dalį</p> <p>5.Išlikę laiptinių L1, L2, L3, L5 fragmentai nėra įtraukti į vertingųjų savybių sąrašą, tačiau jie yra saugomi ir konservuojami, kaip autentiškas mūras su jame esančiais angų, nišų, sąramų elementais</p> <p>6.Betoninė laiptinė L4 įrengta XXa buv. švieslango angoje. Paprastojo remonto projekte betonines laiptų pakopas numatyta demontuoti, o esamoje angoje įrengti oro pašalinimo groteles</p> <p>7. Archeologiniai tyrimai ir archeologinio paveldo tvarkyba vykdoma šio projekto apimtyje</p>	



RŪSIO NR.6 VALYMO IR TVARKYMO DARBAI GALI BŪTI PRADĖTI TIK ATLIKUS DETALIUOSIUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS. TYRIMUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS PTR 2.13.01:2022 "ARCHEOLOGINIO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBA". ATLIKUS TYRIMUS IR ARDYMO DARBUS, BŪTINA ĮVERTINTI ESAMĄ BŪKLĘ IR PARENGTI PROJEKTO KOREKTŪRAS

<div>SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS</div> <div><div></div><div>Saugomas mūras su jame esančiais elementais</div><div></div><div>Vėlyvų remontų metu atsiradusių elementų ardymas numatytas Paprastojo remonto projekte</div><div></div><div>Virš pjūvio linijos esantys kontūrai</div><div></div><div>Esami saugomi laiptai</div></div>	0	2023-03	Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams				
	Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	UAB "ERDVĖS NORMA" <small>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150</small>			Kompleksas Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)		
				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS			
	A230, 0710	PV	A.Prikockienė	2023-03	Dokumento pavadinimas Rūsio planas	M	Laida
	A230, 0710	PDV	A.Prikockienė	2023-03		1:200	0
	LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550			Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 01		Lapas
					1	1	



Patalpa Nr.2. XVIa posesijinės sienos pamatas



Patalpa Nr.4. XVIa vakarinės sienos pamatas



Patalpa Nr.2. XVIIa mūras prie posesijinės sienos



XVIa R posesijos Patalpa Nr.2. Š sienos mūras



XVIa R posesijos Patalpa Nr.3. Š sienos mūras




XVIa V posesijos Patalpa Nr.4. P sienos mūras




XVIa posesijos Patalpa Nr.5 P sienos mūras

PASTABOS

1. Rūsio patalpų numatytų tvarkybos darbų tikslas - eksponuoti ir konservuoti visų bažnyčios statybos laikotarpių mūrą. Šiuo tikslu numatyti tokie darbai:
- viso mūro paviršiaus nuvalymas ir nuplovimas aukšto slėgio aparatu
 - ištrupėjusių ar trupančių plytų paviršiaus atkūrimas restauraciniais mišiniais. Nubyrėjusios konstruktyvinių elementų dalys (angokraščiai, kampai, sąramos) atstatomi pilnavidurėmis molinėmis plytomis. Naujas plytas būtina įrišti į seną mūrą, priderinant siūlių aukštį, spalvą, sudėtį, struktūrą. Skirtingo laikotarpio mūro tvarkyba turi atitikti konkretaus mūro charakterį. XVI (patalpos nr.2,3,4,6), XVIIa pirmos pusės (patalpa nr.1 ir skliautuotas koridorius tarp patalpų nr.4 ir 2), XVIIa pabaigos (patalpa nr.5) mūrų skirtumai privalo išlikti. Jų suvienodinimas yra draudžiamas
 - baigus darbus, visas mūro paviršius padengiamas apsauginiais impregnantais
2. Pamato atkasimas numatytas tik tiek, kiek aukščio reikia grindų pasluoksniams įrengti. Pamato gilinimo darbai neplanuojami, tačiau, jei atidengus pasimatys bet kokie pamato ištrupėjimai, angos ar netektys, jas būtina užmūryti, sutvirtinant pamatą..

0	2023-03	Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	<div>UAB "ERDVĖS NORMA"</div> <div>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150</div>				Kompleksas	
					Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)	
					DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS	
A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas	
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03	S-12 Pamatas	
					S-15 Rūsio akmens ir raudonų plytų mūro sienos	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550				Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 02	
					M	Laida
						0
					Lapas	Lapų
					1	1



Konstruktivinė skliauto arka

Mūrinių kolonų ardymas numatytas paprastojo remonto projekte



Patalpos nr.5 Vakarinio švieslangio centrinė dalis



Patalpos nr.5 Vakarinio švieslangio vidus

Konstruktivinė skliauto arka



Patalpos nr.5 Pietinio švieslangio kairė pusė



Patalpos nr.5 Pietinio švieslangio centrinė dalis




Patalpos nr.5 Pietinio švieslangio dešinė pusė


PASTABOS

Rūsio patalpa nr.5 beveik iki pat skliauto ilgą laiką buvo užversta žemėmis. Spėjama, kad vakariniame kieme kasant tranšėjas nuotekų ir vandentiekio tinklų trasoms, įrenginėjant kiemo dangas, visa perteklinis gruntas per švieslangius buvo supiltas į rūsio patalpą nr.5. Lietaus vanduo netrukdomas skverbėsi į mūrą tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Ilgainiui vanduo gana giliai suardė plytų paviršių, todėl dabar jau net nebesimato buv. švieslangių geometrijos. Šio darbo tikslas - autentiškos materijos eksponavimas ir konservavimas, todėl restauravimo darbai planuojami tik atkuriant pažeistus konstrukcijų elementus. Numatyti tokie švieslangių tvarkybos darbai:

- viso mūro paviršiaus nuvalymas. Labai svarbu pašalinti visas likusias grunto apnašas, išvalyti trupančias plytas. Tada nuplauti aukšto slėgio aparatu
- plytų pažeisto, ištrupėjusio ar trupančio paviršiaus atkūrimas restauraciniais mišiniais.
- nubyrėjusių konstruktyvinių elementų (angokraščiai, kampai, sąramos) atstatymas pilnavidurėmis molinėmis plytomis. Naujas plytas būtina įrišti į seną mūrą, priderinant siūlių aukštį, spalvą, sudėtį, struktūrą.
- baigus darbus, visas mūro paviršius padengiamas apsauginiais impregnantais

Švieslangių išorinių angų restauravimas vykdomas vadovaujantis fasadų tvarkybos darbų projekto sprendiniais.

0		2023-03		Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams				
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150		Kompleksas Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)				
				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS				
A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas S-5. Vidaus patalpų angos. Švieslangiai S-22 Raudonų plytų mūro sąramos		M	Laida
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03				0
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550			Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 03		Lapas	Lapų
							1	3



Švieslangis 1



Švieslangis 2



Švieslangis 3




Betoninė sąrama ir angokraštis permūrijami pilnavidurėmis molinėmis plytomis

Švieslangis 4




Švieslangis 5


Išardomas visas vėlyvas mūras. Pagal išlikusias autentiško mūro žymes atkuriama švieslangio geometrija



PASTABOS

Patalpos nr.4 švieslangiai įrengti XVIa mūrijant gyvenamojo namo rūšį. XVIIa pabaigoje pastačius vakarinę koplyčią, švieslangiai prarado savo funkciją ir buvo užmūryti. XXa iš vakarinio kiemo per patalpas nr.5 ir nr.4 į kino teatro sanmazgus buvo atvesti nuotekų ir vandentiekio vamzdžiai. Tuo tikslu išgriautas beveik visas švieslangio 1 šonas, padaryta anga vamzdžiams praveisti ir darbininkui pereiti iš vienos patalpos į kitą. Paprastojo remonto projekte numatyta išardyti šios angos apatinę dalį ir čia įrengti jungtį tarp patalpos nr.5 ir patalpos nr.4. Švieslangio 2 būklė yra gera. Čia planuojami tik valymo, plovimo ir impregnavimo darbai. Patalpos nr.1 švieslangis 3 taip pat yra gerai išlikęs. Numatyti valymo, plovimo ir impregnavimo darbai. Švieslangyje 4 pašalinamos XXa remonto žymės - išardoma betoninė sąrama ir angokraštis. Šie elementai atstatomi molinėmis pilnavidurėmis plytomis. Apie švieslangio 5 buvimą galima spręsti tik iš fasade esančios jo angos. XXa šioje vietoje buvo įrengti elektros įvadai, todėl dar yra išlikę daug to laikotarpio mūro. Šį mūrą išardžius iki autentiško, kvieisti autorinės priežiūros vadovą ir pagal atidengtus fragmentus suformuoti prarastus švieslangio kontūrus. Naujas plytas būtina įrišti į seną mūrą, priderinant siūlių aukštį, spalvą, sudėtį, struktūrą. Baigus darbus, visas mūro paviršius padengiamas apsauginiais impregnantais. Švieslangių išorinių angų restauravimas vykdomas vadovaujantis fasadų tvarkybos darbų projekto sprendiniais.

0		2023-03		Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams						
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)						
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150			Kompleksas					
					Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)					
					DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS					
A230, 0710		PV	A.Prikockienė		2023-03		Dokumento pavadinimas		M	Laida
A230, 0710		PDV	A.Prikockienė		2023-03		S-5. Vidaus patalpų angos. Švieslangiai S-22 Raudonų plytų mūro sąramos			0
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550			Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 03				Lapas	Lapų
									2	3



Betoninis skliauto intarpas

Švieslangis 1



Švieslangis 2

Švieslangis 3



Švieslangis 4



PASTABOS



Patalpos nr.2 švieslangiai įrengti XVIa mūrijant gyvenamojo namo rūšį. XVIIa pabaigoje pastačius rytinę koplyčią, švieslangis 1 prarado savo funkciją ir buvo užmūrytas. XXa išardyta švieslangio sàrama. Dabar jos vietoje skliaute yra betono intarpas. Jį numatyta išardyti, plytomis atstatyti skliauto fragmentą ir švieslangio sàramą. Baigus darbus visà mūrą impregnuoti.


Švieslangio 2 angà sienoje buvo koreguota ir atidaryta pietinėje rytinės koplyčios sienoje. Būklė yra gera. Čia planuojami tik valymo, plovimo ir impregnavimo darbai.

Patalpos nr.3 švieslangis 3 taip pat yra gerai išlikęs. Numatyti valymo, plovimo ir impregnavimo darbai.

Pagal angos plotį, vietą sienoje spėjama, kad švieslangio 4 pirminė paskirtis - XVIIa gyvenamojo namo durų anga. Bažnyčios statybos metu ji buvo panaikinta užmūrijant ir mūsų dienas pasiekė, kaip niša. Numatyti valymo, plovimo ir impregnavimo darbai.

Naujas plytas būtina įrišti į seną mūrą, priderinant siūlių aukštį, spalvą, sudėtį, struktūrą. Baigus darbus, visas mūro paviršius padengiamas apsauginiais impregnantais. Švieslangių išorinių angų restauravimas vykdomas vadovaujantis fasadų tvarkybos darbų projekto sprendiniais.

0	2023-03	Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)						
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150				Kompleksas Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)			
					DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS			
	A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas		M
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03	S-5. Vidaus patalpų angos. Švieslangiai S-22 Raudonų plytų mūro sąramos			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550				Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 03		Lapas	Lapų
							3	3



Durų į laiptinę anga



Polaiptinė niša

Patalpos nr.4 laiptinės L2 šiaurinė siena



Patalpos nr.5 laiptinė L1



Patalpos nr.4 laiptinės L2 laiptų pakopos



Patalpos nr.4 laiptinės L2 vidus


PASTABOS

Patalpos nr.5 laiptinė L1 įrengta XVIIa pabaigoje, statant vakarinę koplyčią, kartu su rūsiu. Yra gerai išlikusios pakopos, šoninės sienutės - turėklai. Vėlyvo remonto metu užmūryta išlipimo liuko anga. Šią angą numatyta atidaryti, o pačią laiptinę naudoti vakarinės koplyčios ryšiui su rūsio patalpomis. Planuojami valymo, plovimo ir mūro konservavimo darbai.

Patalpos Nr.4 laiptinė L2 įrengta XVIa statant gyvenamąjį namą. Gyvenamųjų posesijų rūsius apjungus ir ant jų pastačius bažnyčią, ši laiptinė buvo palikta, kaip pagrindinis patekimas į rūsio patalpas. Vėliau virš pirmo aukšto grindų išskylanti jos dalis buvo nuardyta ir po grindimis perdengta mūriniu skliautuku. Nuo to laiko, kaip laiptinė ji jau nebuvo naudojama. Neplanuojama jos naudoti ir dabar. Numatyti valymo, plovimo, mūro konservavimo darbai.

Laiptinė L5 atrasta visai netikėtai išardžius tinklų įvado duobę pietvakarinėje pirmo aukšto dalyje. Ši laiptinė akivaizdžiai parodo, kad šalia jos turi būti rūsio patalpa. Kadangi laiptai buvo mūryti bažnyčios laikotarpyje, o nusileidimo į rūšį anga yra prieš pagrindinį portalą, galima daryti išvadą, kad ši laiptinė vedė į rūsyje įrengtą kriptą. Demontavus pirmo aukšto grindis planuojama atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ir jų metu atkasti buvusią rūsio patalpą. Patalpos tvarkybos darbai bus parinkti, atsivėlgiant į tyrimų metu surinktus duomenis

0	2023-03	Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150				Kompleksas	
					Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)	
		DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS				
A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas XVIa - XVIIa laiptinės S-6 Vidaus patalpų nišos S-22 Raudonų plytų mūro sąramos	M
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03		Laida
						0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550				Dokumento žymuo	Lapas
					V31 - 2023- TVDP - 04	Lapų
						1
						2



Patalpos nr.3 laiptinės L3 pietinė siena



Patalpos nr.2 laiptinės L3 šiaurinė siena

Atstatoma išbyrėjusi sąramos dalis



Laiptinės L3 polaiptinės nišos sąrama Š sienoje iš vidaus



Laiptinės L3 polaiptinės nišos sąrama Š sienoje iš išorės

Išardomas užmūrijimas po arka




Laiptinės L3 polaiptinė niša P sienoje



Laiptinės L3 autentiškas ir rekonstrukcinis skliautai



Laiptinės L3 vidinės nišos




Laiptinės L3 laiptų pakopos

PASTABOS

Laiptinė L3 tarp rūsių patalpų Nr. 2 ir 3 įrengta XVIa, statant gyvenamojo namo rūšį. Ši laiptinė nustojo funkcionuoti iš karto po pirmosios vienanavės bažnyčios pastatymo. Rūsyje įrengus koridorių ir sujungus abiejų posesijų rūsius, šios laiptinės durų anga buvo užmūryta. Todėl patekimas į patalpą nr.3 buvo įmanomas tik per polaiptinę nišą. Vykdamas tvarkybos darbus šį praėjimą numatyta palikti ir naudoti ateityje. Pastate veikiant kino teatrui, ši laiptinė ir patalpa už jos beveik iki skliauto apačios buvo užpildytos akmens anglies kūrenimo atliekomis. Todėl pirmiausiai reikia iškasti ir išvežti visą likusį šlaką, nuvalyti ir nuplauti mūro paviršių, išardyti pertvarą po arka, atstatyti išbyrėjusį sienos ir sąramos fragmentus, restauraciniiais mišiniais atkurti trupančių plytų paviršių. Visą mūrą impregnuoti.

Nei viena laiptinė nėra įrašyta į KVR pastato vertingųjų savybių sąrašą. Tačiau būtent jos yra svarbiausi laiko ženklai, liudijantys apie bažnyčios statybos raidą. Atsižvelgiant į tai, kad laiptinių patalpose yra gausu atskirų vertingųjų savybių - autentiško mūro, angų, nišų, sąramų - planuojama saugoti ir konservuoti išlikusią visų XVI - XVIIa laiptinių visumą.

0	2023-03		Tvarkybos darbų leidimui, tvakybės darbams					
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)					
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150			Kompleksas Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)				
				DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS				
A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas XVIa - XVIIa laiptinės S-6 Vidaus patalpų nišos S-22 Raudonų plytų mūro sąramos		M	Laida
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03				0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550			Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 04		Lapas	Lapų	
						2	2	



Buv.patalpos nr.2 niša



Buv.patalpos nr.4 niša



S-21 - rūšio patalpos P dalyje raudonų plytų mūro stulpas



Patalpa nr.3 XVIa durų į laiptinę anga




Patalpa nr.4 XVIa durų į laiptinę anga



Patalpa nr.3 XVIIa anga į jungiamąjį koridorių

PASTABOS
Patalpų nr.2 ir nr.4 nišos buvo įrengtos XVIa statant gyvenamųjų namų rūsius. Tikėtina, kad pastačius presbiterijos rūšį, šiose nišose buvo įrengtos durų angos. Tačiau dabar jose yra daug silikatinų plytų mūro, kuris visiškai uždengia nišų angokraščius. Projekte numatyta pašalinti visas silikatinės plytas ir atkurti patalpos nr.2 nišą, molinėmis pilnavidurėmis plytomis atstatant jos dugną. Patalpos nr.4 nišą restauruoti dalinai. Išardyti silikatinės plytas, atstatyti nukapotą sienos dalį nišos apačioje ir nišos dugną. Nišos šone palikti durų angą evakuacijai. Nišas, XVI, XVIIa durų angas ir mūrinį stulpą nuvalyti, nuplauti, atkurti trupančių plytų paviršių ir nupurkšti impregnantais. Skirtingų laikotarpių mūras turi būti tvarkomas atsižvelgiant į jo savitumus. Suvienodinimas yra griežtai draudžiamas.

0		2023-03		Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams				
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.		UAB "ERDVĖS NORMA" Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150			Kompleksas Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)			
					DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS			
A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas		M	Laida
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03	S-5 Vidaus patalpų angos. S-6 Vidaus patalpų nišos S-22 Raudonų plytų mūro sąramos			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550			Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 05		Lapas	Lapų	
						1	1	



Restauruojamos
skliauto dalys



Kryžminis patalpos nr.5 skliautas



Cilindrinis patalpos nr.1 skliautas



Cilindrinio patalpos nr.1 skliauto pėda



Cilindrinis patalpos nr.3 skliautas



Cilindrinis patalpos nr.4 skliautas



Cilindrinis patalpos nr.2 skliautas

PASTABOS
Rūsio patalpų numatytų tvarkybos darbų tikslas - eksponuoti ir konservuoti visų bažnyčios statybos laikotarpių mūrą.
Šiuo tikslu numatyti tokie darbai:
- viso mūro paviršiaus nuvalymas ir nuplovimas aukšto slėgio aparatu
- ištrupėjusių ar trupančių plytų paviršiaus atkūrimas restauraciniais mišiniais. Prarastos skliautų dalys atstatomos pilnavidurėmis molinėmis plytomis. Naujas plytas būtina įrišti į seną mūrą, priderinant siūlių aukštį, spalvą, sudėtį, struktūrą. Skirtingo laikotarpio mūro tvarkyba turi atitikti konkretaus mūro charakterį. XVI (patalpos nr.2,3,4,6), XVIIa pirmos pusės (patalpa nr.1 ir skliautuotas koridorius tarp patalpų nr.4 ir 2), XVIIa pabaigos (patalpa nr.5) mūrų skirtumai privalo išlikti. Jų suvienodinimas yra draudžiamas
- baigus darbus, visas mūro paviršius padengiamas apsauginiais impregnantais

0	2023-03	Tvarkybos darbų leidimui, tvarkybos darbams						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)						
Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	<div>UAB "ERDVĖS NORMA"</div> <div>Adresas: M. Valančiaus g. nr. 11, LT-44275, Kaunas, Įmonės kodas 235702150</div>				Kompleksas			
					Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)			
					DIEVO KŪNO BAŽNYČIOS, VILNIAUS G. 31, KAUNE (un.k. KVR 22358), RŪSIO PATALPŲ TVARKYBOS DARBŲ (konservavimas, restauravimas, remontas) PROJEKTAS			
A230, 0710	PV	A.Prikockienė		2023-03	Dokumento pavadinimas		M	Laida
A230, 0710	PDV	A.Prikockienė		2023-03			S- 15 Plytų mūro cilindriniai skliautai	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba Rotušės.a.14, Kaunas, Į.k.234935550				Dokumento žymuo V31 - 2023- TVDP - 06		Lapas	Lapų
							1	1

<i>Kompleksas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)
<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

Eil. Nr.	Restauravimo, konservavimo darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Sienų mūro paviršiaus valymas rankiniu būdu	m2	580
2	Skliautų mūro paviršiaus valymas rankiniu būdu	m2	295
3	Pažeistų plytų pašalinimas, gylis iki 25cm	m3	1
4	Mūro siūlių išvalymas	m	200
5	Paprasto mūro stulpų (3*3 pl. skerspjuvio) restauravimas T-1 tipo plytomis (290*135*85 mm)	m3	1
6	XXa. lietaus vandens surinkimo latako užmūrinimas pilnavidurėmis molio plytomis	m3	11,5
7	Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-2 tipo plytomis (260*125*65 mm); restauruojamos vietos storis 0,5 plytos	m2	35
8	Vidutinio sudėtingumo mūro skliautų restauravimas T-1 tipo (290*135*85 mm) plytomis, restauruojant 0,5-1 plytos storio skliautus ir iki 1 m3 mūro toje pačioje vietoje	m3	2,6
9	Švieslangių angokraščių geometrijos atstatymas	m2	32
10	Mūro plytų paviršiaus restauracija, aptepant specialiu keramikiniu miltelių skiediniu ir atkuriant sudulėjusių plytų formą	vnt	860
11	Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkių) skiediniu	m2	250
12	Paruošiamieji archeologijos tyrimų darbai	Tyrimų objektas	1
13	Archeologiniai kasinėjimai iki 2,5m gylyje; gruntas III-os grupės	m3	33
14	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 1,4 m	m2	84
15	Archeologijos tyrimai, kai iškasos gylis iki 3,0 m	m2	12
16	III sudėtingumo kategorijos archeologinės vietos aprašo duomenų surinkimas	objektas	2

PV Asta Prikockienė, at.nr. A230, 0710

<i>Kompleksas</i>	Dominikonų vienuolyno ansamblis (un.KVR kodas 1158)
<i>Projektas</i>	Dievo kūno bažnyčios (un.KVR kodas 22358), Vilniaus g.31, Kaune tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas, remontas) projektas
<i>Užsakovas</i>	VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba

Eil. Nr.	Remonto darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Sienų mūro plovimas aukšto slėgio įranga	100 m2	5,8
2	Skliautų mūro plovimas aukšto slėgio įranga	100 m2	2,95
3	Betoninių ir cementinių naujadarų sienose ir skliautuose pašalinimas	m3	1,2
4	Gelžbetoninio kolonos ardymas	m3	3
5	Medinių antpakopių pagaminimas padengimas apsauginiais tirpalais ir sumontavimas ant laiptų patalpoje nr 3	vnt	11
6	Viso mūro paviršiaus padengimas apsauginiais tirpalais	100m2	8,75

PV Asta Prikockienė, at.nr. A230, 0710

